

PRZEDMIAR
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI

Lp.	Nazwa/typ	JM.	Ilość	Uwagi
1	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego wys 10m, fundamentu prefabrykowanego	kpl	4	
2	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 87W	kpl	8	
3	Dostawa i ułożenie linii kablowejl YKY 3x16	mb	195	
4	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRS 110	mb	23	
5	Dostawa i montaż przewodu YLY 2x1,5 do opraw oświetleniowych	mb	100	
6	Dostawa i montaż złącz bezpiecznikowych 2-gniazdo	kpl	4	
7	Wykonanie uziemień	kpl	3	
8	Dostawa i montaż ograniczników przepięć	kpl	2	
9	Dostawa i montaż szafki oświetleniowej	kpl	1	
10	Pomiary kontrolne	kpl	1	