



PRZESZKLENIE W2 szt. 1 - elewacja wschodnia
PRZESZKLENIE W3 szt. 1 - elewacja zachodnia



przekrój pionowy
a - a 1:100




widok boczny 1:100

widok frontowy 1:100

widok boczny 1:100

okna z PVC, profile bezolowiane:
na zewnątrz ościeżnice, ramiaki oraz płyciny pełne
w kolorze jasnoszarym RAL 7038,
od wewnątrz profile i płyciny w kolorze białym
szklenie zestawem termozodajcyjnym float o wsp. Uk max. =1,6 [W/m^2K]
współczynnik dla całego okna Uk max.=1,6 [W/m^2K]
mikrorozszczelnienia o wsp. a= 0,5 [$m^3/(m \cdot h \cdot daPa^{-23})$]
profile PVC wzmocnione kształtownikami ze stali
okucia obwiedniowe



przekrój poziomy
b - b 1:100

okna stałe oraz uchylno-rozwierane
płyciny dolne pełne, termizolowane jak w elementach drzwi zewnętrznych

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WSZELKIE INFORMACJE I ROZWIĄZANIA
W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ AUTORÓW PROJEKTU.

TESART				BRANŻA ARCH.- BUDOWL.	
TESART pracownia architektury i wnętrz mgr inż. arch. Teresa Rokicka Warszawa, Via Miedzeszyński 87/15				OBJEKT: BUDYNEK PRZYCHODNI ZDROWIA 05 - 870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4	
INWESTOR Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Miasta i Gminy Błonie 05 - 870 Błonie, ul. Poniatowskiego 12 b				TEMA: WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY mgr inż. arch. Teresa Rokicka		nr uprawnień MA/045/05 architekt.	podpis	RYSUNEK: PRZESZKLENIE W2 I W3 WYKUSZY NA ELEWACJACH WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ	
OPRACOWANIE mgr inż. arch. Maria Nekrasz				data 04. 2009	
				skala 1:100	
				nr rys. 9	