URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 14.11.2013 r.

**WZP.271.27.2013**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
***Budowa kładki na rzece Rokitnicy Nowej w ciągu alei cmentarnej w Błoniu wraz z rozbiórką istniejącej kładki na dz. nr ew. 42 obr . 014***

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:

**Pytanie nr 1**

*Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przez Zamawiającego czy przebudowa gazociagu podlega wycenie przez Wykonawcę. Jeśli tak, prosimy o załączenie warunków przebudowy gazociagu określonych przez Gazownię oraz dokumentacji technicznej niezbędnej do wyceny powyższych robót.*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Przebudowa gazociągu nie podlega wycenie – jest w gestii Zamawiającego. Ze względu na sposób usytuowania gazociągu w świetle kładki nad przepustem wykonanie przebudowy gazociągu będzie wymagało koordynacji z realizacją kładki.

**Pytanie nr 2**

*W związku z rozbieżnościami między dokumentacją techniczną a STWiOR, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie w Specyfikacji Technicznej nr D.23.06.00 parametrów zastosowanego przepustu stalowego (pkt 1.3.SST, zabezpieczenie antykorozyjne, długość przepustu, wymiary).*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Grubość blachy z jakiej został zaprojektowany przepust to 4mm.
Długość całkowita przepustu wynosi 9,30m co daje po ukosowaniu (docięciu fabrycznym pod odpowiednim kątem 55 stopni) długość 6,48m. Wówczas wartość 6.48m jest długością przepustu w osi cieku. Szerokość powłoki w świetle 3,95m, wysokość powłoki w świetle 1,94m. . Można zastosować inne typy powłok różnych producentów spełniające wymagania geometryczne z tym, że zmiany konstrukcyjne wymagają ponownych przeliczeń. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 grubość warstwy ocynku średnio 85 mikrometrów. Dodatkowo od strony wewnętrznej-widocznej - mającej kontakt z otoczeniem i wodą wykonać fabryczne zabezpieczenie farbą polimerową -epoksydową grubości min 200 mikrometrów w kolorze RAL 1013.

**Pytanie nr 3**

*W załączonych przez Zamawiającego przedmiarach robót brakuje pozycji podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.25 cm oraz warstwa odsączająca z piasku spełniającego warunek szczelności gr.15 cm zamieszczonych w detalu obrzeża nr rys.22. Zwracamy się z prośbą o podanie na jakiej powierzchni i w jakim miejscu mają zostać wbudowane wymienione powyżej warstwy.*

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Pozycja podbudowa z kruszywa łamanego gr.25cm - jest w przedmiarze pod pozycją nr 11 i 12
- warstwa odsączająca 15cm - jest w przedmiarze pod pozycją nr 7 i 8

**UWAGA! PRZEDMIARY PRZY WYNAGRODZENIU RYCZAŁTOWYM NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO MATERIAŁY POMOCNICZE. JEŻELI W PRZEDMIARACH BRAK JEST JAKIEŚ POZYCJI TO WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK TĘ POZYCJĘ UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE. OFERTA PRZY WYNAGRODZENIU RYCZAŁTOWYM OBEJMUJE WSZYSTKIE DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DLA KOMPLETNEGO WYKONANIA CAŁOŚCI ZADANIA.**

**Pytanie nr 4**

*W dziale nr 2 punkt 2.3 SIWZ Zamawiający zamieścił:*
*„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, ze dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drodowo-mostowej (...)"*
*Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższych wymagań jeśli Wykonawca przedstawi kierownika budowy o specjalności mostowej oraz kierownika o specjalności drogowej, czyli po jednej osobie z każdej specjalności?*

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający uzna za spełnienie wymagań działu nr 2 punkt 2.3 jeśli Wykonawca przedstawi kierownika budowy o specjalności mostowej ( kierownik ten musi wykazać się praktyką w budowie w technologii „MULTIPLATE") oraz kierownika o specjalności drogowej.

**Pytanie nr 5**

*Według SIWZ w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający stawia warunek, aby Wykonawca wykazał się dwoma robotami budowlanymi polegajacymi na budowie, przebudowie, modernizacji obiektu mostowego w technologii łupinowej z blach falistych (multiplate), o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 brutto. Czy Zamawiajacy uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się innymi konstrukcjami niż multiplate (np. supercor czy też tubosidor) również wykonanymi w technologii łupinowej z blach falistych?*

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający uzna również za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże się jedną budową w technologii multiplate i jedną w technologi supercor.

**Pytanie nr 6**

*Czy dopuszcza Inwestor zastosowanie na balustradę zamiast sztucznego piaskowca, materiału z piaskowca naturalnego np. „Zbylutów"?*

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Inwestor preferuje wykonanie wszystkich elementów ozdobnych z jednolitego materiału naturalnego – piaskowca w kolorze piaskowym. Inwestor **DOPUSZCZA** wykonanie niektórych elementów ( ze względów technologicznych) z **piaskowca restrukturyzowanego**. Inwestor nie dopuszcza wykonania elementów ozdobnych z innych materiałów. Inwestor w SIWZ – strona 5 punkt 3 zawarł wymóg przedstawienia próbek materiału na elementy dekoracyjne -Piaskowca lub piaskowca i piaskowca restrukturyzowanego. Piaskowiec i piaskowiec restrukturyzowany mają mieć podobną fakturę i kolor - piaskowy.

**Termin składania ofert** pozostaje bez zmian**:** 21.11.2013 r. do godz. 11:00
*Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.*
**Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2013 r. o godz. 11:15**

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka