URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 23.05.2014 r.

WZP.271.17.2014

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Rozbudowa ulicy Łąki w Błoniu, na odcinku od ulicy Grodziskiej do ulicy Poniatowskiego.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z poźn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

Pytanie nr 1:

W formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ została zamieszczona tabela dotycząca kierownictwa firmy. Proszę o informację czy w powyższej tabeli należy umieścić dane osób z kierownictwa zarządczego firmy wyszczególnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym czy mają być to dane osób uprawnionych do zawarcia z Zamawiającym umowy na realizację zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W załączonej tabeli należy umieścić dane osób uprawnionych do reprezentowania kierownictwa firmy wyszczególnionego w KRS, w czynnościach wchodzących w zakres postępowania o zamówienie publiczne.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. a) SIWZ w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ należy zamieścić spis osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na ich temat. Wykonawca na etapie przygotowania oferty jest w stanie dokładnie określić zaangażowanie osób kierujących robotami, natomiast nie jest w stanie dokładnie zadeklarować kadry zatrudnionej przy realizacji zadania, ze względu na zmienną mobilizację sił w zależności od frontu robót na przedmiotowym zadaniu oraz innych, na których zaangażowane są siły Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W załączniku 7 załączonym do SIWZ w tabeli „Osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia" należy podać informacje odnośnie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami, zgodnie z zapisem pkt 1.2 lit. a) w związku z rozdz. VII pkt 2.3. Każda zmiana osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami przedstawionych przez Wykonawcę w przetargu musi być uzgodniona z Zamawiającym.

Pytanie nr 3:

Zakres prac teletechnicznych na przedmiotowym zadaniu obejmuje jedynie roboty związane z telekomunikacją przewodową. W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania kierownikiem robót teletechnicznych, o którym mowa w rozdziale VII w punkcie 2.3 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltu piaskowego w kolorze naturalnym (czarnym)?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15, zamieszczoną na stronie Zamawiającego (www.bip.blonie.pl) w dn. 21.05.2014 r.:

„Nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z asfaltu piaskowego w kolorze czerwonym (do akceptacji Inwestora)."

Pytanie nr 5:

Kto jest właścicielem rozebranych barier stalowych? Jeśli Zamawiający, prosimy o określenie miejsca, w które należy odwieźć bariery.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wskaże miejsce złożenia barier w odległości do 5 km.

Pytanie nr 6:

Kto jest właścicielem rozebranych ogrodzeń? Jeśli Zamawiający, prosimy o określenie miejsca, w które należy odwieźć elementy ogrodzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający wskaże miejsce złożenia ogrodzeń w odległości do 5 km.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem asfaltu niemodyfikowanego polimerem?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Warstwę ścieralną należy wykonać z polimeroasfaltu wg PN-EN 14023 mieszanka AC11S PMB 45/80-55.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem asfaltu niemodyfikowanego polimerem

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Warstwę wiążącą należy wykonać z polimeroasfaltu wg PN-EN 14023 mieszanka AC22W PMB 25/55-60.

Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z polimeroasfaltu wg PN-EN 14023 mieszanka AC22P PMB 25/55-60.

Pytanie nr 9:

W przedmiarze robót w pozycji nr 1.3.1.4 (P74) podano grubość warstwy z piasku równą 20 cm, jednak zgodnie z projektem warstwa ta ma mieć 30 cm grubości. Prosimy o potwierdzenie, że grubość warstwy ma być zgodna z projektem, tj. ma mieć 30 cm grubości.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Warstwa odsączająca z piasku w warstwach konstrukcyjnych jezdni powinna mieć grubość 30 cm.

Pytanie nr 10:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje montażu ścianek czołowych dla 18 przepustów pod zjazdami, łącznie 36 sztuk ścianek. Prosimy o rozszerzenie zakresu zamówienia lub informacje o braku konieczności ich wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Wlot i wylot przepustu o nazwie roboczej P19 ϕ 600 mm usytuowanego pod jezdnią drogi powiatowej nr 4108W zostanie zakończony ścianką czołową - wg dokumentacji projektowej.

Wloty i wyloty pozostałych przepustów należy umocnić poprzez wyłożenie dna i skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi grubości 10 cm – wg dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga wprowadzenia zmian przy sporządzeniu oferty przetargowej, Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert**.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 27.05.2014 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2014 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka