Przedmiar robót

Modernizacja skrzyżowania ul. Ofiar Katynia, Solidarności i Mickiewicza w Stalowej Woli

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 60802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	95,00
2	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 60802-020-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm	m2	125,00
3	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10103-020-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 16-25 cm	szt	1,00
4	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10105-020-020	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm	szt	1,00
5	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10103-030-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 26-35 cm	szt	1,00
6	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10105-030-020	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm	szt	1,00
7	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10103-050-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 46-55 cm	szt	1,00
8	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10105-050-020	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm	szt	1,00
9	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10103-070-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 66-75 cm	szt	3,00
10	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10105-070-020	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 66-75 cm	szt	5,00
11	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10107-010-164	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m-p	19,00
12	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10107-040-164	Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (wsp. RMS = 3)	m-p	19,00
13	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10107-020-164	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m-p	17,00
14	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10107-030-164	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m-p	25,00
15	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 10107-050-164	Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (wsp. RMS = 3)	m-p	42,00
16	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 60805-080-050	Rozebranie chodników z kostki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)	m2	116,00
17	**wg nakładów**	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30	m	161,00

	rzeczowych *KNNR 60806-080-040*	*cm,na podsypce piaskowej*		
18	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60806-020-040*	*Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej*	*m*	*22,00*
19	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 51403-010-020*	*Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych o długości 10 m z wywiezieniem (analogia)*	*szt*	*1,00*
20	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60101-020-050*	*Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego*	*m2*	*854,00*
21	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 1za własna-060*	*Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl.do 10 km. Grunt kat.I-II*	*m3*	*171,00*
22	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60113-010-050*	*Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm*	*m2*	*816,00*
23	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60113-030-050*	*Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm*	*m2*	*19,00*
24	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60404-050-040*	*Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową*	*m*	*485,00*
25	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60403-040-040*	*Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej*	*m*	*22,00*
26	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60502-030-050*	*Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem*	*m2*	*245,00*
27	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60502-03010-050*	*Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem*	*m2*	*525,00*
28	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60502-020-050*	*Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka brukowa z rozbiórki)*	*m2*	*102,00*
29	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-210218-02-060*	*Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim*	*m3*	*38,00*
30	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-210404-03-052*	*Wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem. Kategoria gruntu I-II*	*ha*	*0,03*