Wykaz składników majątkowych aportu

załącznik od uchwały XL/575/05
z dnia 17.06.2005

l p	Nazwa składnika	Charakterystyka składnika	Wartość w zł
1	2	3	4
1	Kanalizacja sanitarna w osiedlu Charzewice w Stalowej Woli	Kanalizacja z rur PVC SN 8 DN 250 - 784 m ,PVC SN 8 DN 200 - 92 m, PVC SN 8 DN 160 -21m , Rurociąg tłoczny PE 100 PN 10 DN 110x6,3 - 178,5 m : Przepompownia ścieków P1; Q=110l/s , H=6m , pompy zatapialne KSB Amarex N 3,7 kW- 2 szt , Przepompownia P2 ; Q=10l/s, H= 10 m ,pompy zatapialne KSB Amarex N 3,7 kW - 2 szt , Ogrodzenie przepompowni 2 kpl , studnie połączeniowe DN 1200 - 19 kpl , studnie połączeniowe PVC DN 400 - 32 kpl. zasuwa nożowa DN 200 - 2 kpl ,DN 80-4 kpl	**653 733.,21**
2	Kanalizacja sanitarna w osiedlu Rozwadów w Stalowej Woli	Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 DN 300 - 166 m ; PVC SN 8 DN 200 - 20 m ; Studnie połączeniowe ESP ,PEHD, DN 1200 - 2 kpl Studnie połączeniowe PVC DN 400 - 4 kpl	**97 011,51**
3	Kanalizacja sanitarna na osiedlu Piaski II w Stalowej Woli	Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 DN 200 - 340 m; PVC SN 8 DN 160 - 33 m ; Studnie połączeniowe DN 1200 - 4 kpl Studnie połączeniowe PVC DN 400 -8 kpl	**180 955,51**
4	Kanalizacja sanitarna na osiedlu Swoły w Stalowej Woli	Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 DN 200 - 887 m Studnie połączeniowe DN 1200 - 6 kpl Studnie połączeniowe PVC DN 400 - 32 kpl Rurociąg tłoczny PEHD PE 10 DN 110x6,3 - 705 m Studnie połączeniowe DN 1200 na rurociągu tłocznym - 14 kpl Przepompownia ;pompy zatapialne Metalchem MS1-24/Z 2,2 kW - 2 szt Z osprzętem , zbiornik z PMB 1200x4600 - 1 kpl, rozdzielnica RZS S 2x(1,1-4,0)BK - 1 kpl Zasuwa nożowa DN 200 - 2 szt Ogrodzenie przepompowni 1 kpl	**638576,10**
5	Kanalizacja sanitarna w ulicy Ogrodowej w Stalowej Woli	Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 DN 250 - 382 m; PVC SN 8 DN 200 - 481 m; PVC SN 8 DN 160 - 135,5 m Rurociąg tłoczny PEHD PN 10 DN 110x6,3 - 26 m Studnie połączeniowe żelbetowe DN 1200 - 33 kpl Tłocznia ścieków AWALIFT 74/2 ; pompy STM 65/80-195 1,5 kW z osprzętem - 2 kpl , pompa odwadniająca Grundfoss, rozdzielnica sterownicza z wyposażeniem - 1 kpl Ogrodzenie przepompowni - 1 kpl	**1 523 339,81**

6	Sieć wodociągowa w ulicy Brzozowej i Modrzewiowej w Stalowej Woli	Sieć wodociągowa z rur PE100 , PN 10 SDR 17 DN 110x6,6 - 913 m Zasuwy typu E DN 50 - 3 kpl , DN 100 - 3kpl ,hydranty podziemne DN 80 z zasuwą typu E DN 80 - 7 kpl	**108 377,66**
7	Sieć wodociągowa na osiedlu Piaski II w Stalowej Woli	Sieć wodociągowa z rur PE 100 PN 10 SDR 17 DN 110x6,6 - 270 m ; PE 100 PN 10 SDR 17 DN 90x5,4 - 15 m , zasuwa typu E2 DN 50 - 2 kpl , DN 80 - 1 kpl , DN 100 - 16 kpl , hydrant podziemny DN 80 z zasuwą typu E2 DN 80 - 1 kpl , przyłącz wody PE PN 10 DN 40-30 m	**68 757,16**
8	Sieć wodociągowa do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Jaśminowej w Stalowej Woli	Sieć z rur PE100 PN 10 SDR 17DN 110x6,6 - 59 m , DN 90x5,4 - 20 m , PE PN 10 DN 40 - 10 m , zasuwa typu E2 DN 50 - 1 kpl , hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą typu E DN 80 - 1 kpl	**12 887,37**

Razem : **3 283 638,53 zł**

Słownie**: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 53/100**