PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchi

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa drogi gminnej nr 410101W i nr 410102W w m. Cholewy gmina Błonie
ADRES INWESTYCJI	:	m. Cholewy gmina Błonie
INWESTOR	:	Urząd Miejski w Błoniu
ADRES INWESTORA	:	05-870 Błonie ul. Rynek 6
BRANŻA	:	Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2018-09-04

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

WYKONAWCA :

SMARTBUD Marcin Pilaciński
ul. Dębowa 7, 05-155 Wincentówek
NIP 531-162-88-90, REGON 360766826
tel. 507-800-976; e-mail: biuro@smartbud.eu
www.smatrbud.eu

INWESTOR :

Data opracowania
2018-09-04

Data zatwierdzenia

URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(6)

SKARBNIK GMINY
BŁONIE
mgr BOGUMIŁA SUPROWSKA

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
„Przebudowa drogi gminnej nr 410101W i nr 410102W w m. Cholewy gmina Błonie"
ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Do kosztorysu inwestorskiego przyjęto następujące założenia:

Podstawa:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 2004-06-08);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 2004-09-16)

Dane wyjściowe do kosztorysowania:

1) ceny jednostkowe średnie wg /SEKOCENBUD/ – III kw 2017
wydane przez Ośrodek WdrożeńEkonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o.;

2) do kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych w przypadku braku cen jednostkowych w publikacjach określonych w p. 1:

- roboczogodzina 18,50,- zł – (stawka robocizny dla Warszawy wg „SEKOCENBUD – Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego w III kw 2017. "wydany przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o.;

- ceny pracy sprzętu budowlanego – wg „SEKOCENBUD – Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego w III kw 2017. " wydany przez Ośrodek WdrożeńEkonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o.;

- ceny materiałów – wg „SEKOCENBUD – odpowiednie biuletyny informacyjne o cenach materiałów w III kw 2017." wydany przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o.; w przypadku braku cen w wymienionej publikacji ceny wg danych rynkowych producentów i dystrybutorów;

- narzuty - dla odpowiednich robót branżowych wg „SEKOCENBUD – Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego w III kw 2017r." wydane przez Ośrodek WdrożeńEkonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o.):

- koszty pośrednie 63.3% - od R i S;

- zysk 10,4% - od (od R+Kpz(R); S+Kpz(S));

- kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – wg odpowiednich katalogów KNNR i KNR dla poszczególnych asortymentów robót;

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 33873 Użytkownik: Marcin Pilaciński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.80	km	0.800	
				RAZEM	0.800
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni(pobocza)	m^2		
		2*0.5*800	m^2	800.000	
				RAZEM	800.000
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		800*5.80	m^2	4640.000	
				RAZEM	4640.000
4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m^2		
		800*5.80	m^2	4640.000	
				RAZEM	4640.000
5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		800*5.70	m^2	4560.000	
				RAZEM	4560.000
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m^2		
		800*5.70	m^2	4560.000	
				RAZEM	4560.000
7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - informacyjne typu D	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze typu A	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - kierunku i miejscowości typu E	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - uzupełniające typu F	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znaków typu I (folia typu I)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii - znaki poprzeczne	m^2		
		10	m^2	10.000	
				RAZEM	10.000

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 33873 Użytkownik: Marcin Pilaciński