PRZEDMIAR

Budowa placu zabaw w Bramkach, ul. Długa, dz. nr ew. 214/4

LP	RODZAJ ROBÓT	ILOŚĆ	
1.	Korytowanie maszynowe na głębokość 30 cm z uwzględnieniem wywiezienia urobku	53 m²	
2.	Transport materiałów sypkich	53 m²	
3	Podbudowa mineralna trzywarstwowa typ PT 2, zagęszczana mechanicznie	53 m²	
4.	Nawierzchnia z płyt gumowych SBR grubości 45mm, wykonane z prasowanego granulatu SBR	65 sztuk	
5.	Obrzeże betonowe 6x20x100 lub 8x30x100 wykonane z wysokiej klasy wibrowanego betonu posadowione w gruncie na ławie fundamentowej	36 mb	
6	Huśtawka dwustanowiskowa metalowa z koszykiem dla najmłodszych oraz z siedziskiem gumowym bez oparcia	1 szt	
7	Karuzela tarczowa 150 z siedzeniami. Karuzela platformowa z siedziskami i centralnie umieszczonym uchwytem umożliwiającym wprowadzenie karuzeli w ruch. Podstawa urządzenia pokryta ryflowana blachą aluminiową (antypoślizgową) Do platformy przykręcona poręcz wykonana z rur z siedzeniami ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem aluminiowym	1 szt	
8	Zjeżdżalnia wolnostojąca dla maluchów z drabinką wejściową. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej	1 szt	
9.	Tablica regulaminowa wolnostojąca, metalowa malowana proszkowo	1 szt	
10	Koło domek- tablica edukacyjna dla dzieci	1 szt	
11	Przeplatanka – figury – tablica edukacyjna	1szt	
12	Tablica – cymbałki. Wolnostojąca ścianka muzyczna wydająca dźwięki.	1 szt	
13	Transport gabarytowy		

Uwaga! W obliczeniu kosztów należy uwzgędnić montaż urządzeń oraz naprawę istniejącej nawierzchni utwardzonej lub trawnika w przypadku ich uszkodzenia.