Błonie, dn. 08.03.2022r.

WRGNiOŚ.6220.17.2021

Decyzja nr 10.2022

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72, art. 84, art. 85 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku MARS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w m. Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew reprezentowanej przez Pana Macieja Woźnego

dot. inwestycji polegającej na **rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.**

orzekam

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dot. inwestycji polegającej na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek n nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.

i

określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Inwestycja polega na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek n nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, o małej uciążliwości akustycznej; wszystkie maszyny z silnikami spalinowymi utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym w celu minimalizacji zanieczyszczenia powietrza gazami spalinowymi;
2. zastosować urządzenia do ograniczenia emisji substancji zapachowych z drugiej linii produkcyjnej w postaci biofiltra substancji odoroczynnych;
3. nie produkować suchej karmy;
4. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, wskazać na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;
5. prace uciążliwe akustycznie na etapie realizacji, za wyjątkiem prac wymagających ciągłości procesu technologicznego oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie w godz. 6:00- 22:00;
6. prace uciążliwe akustycznie na etapie eksploatacji prowadzić tylko w godz. 6:00- 22:00;
7. zaopatrzyć plac budowy w apteczki ekologiczne, zawierające sorbenty sypkie do likwidacji potencjalnych wycieków substancji niebezpiecznych. W przypadku awarii maszyn budowlanych, konserwowane i naprawiane będą wyłącznie w punktach serwisowych działających poza placem budowy;
8. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do rekultywacji;
9. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wodę pobierać z sieci wodociągowej;
10. na etapie realizacji i eksploatacji ścieki bytowe i technologiczne odprowadzać do kanalizacji sanitarnej;

11. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwodnienia wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
12. roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
13. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią;
14. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, na których mogą występować zanieczyszczenia, po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych z osadnikami odprowadzić do odbiornika zewnętrznego (rowu melioracyjnego); odprowadzenie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
15. na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z dachów systemem wewnętrznej kanalizacji deszczowej, odprowadzać do otwartego zbiornika retencyjno-odparowywalno-infiltracyjnego (tj. do ziemi), w sytuacjach awaryjnych odprowadzać do rowów melioracyjnych;
16. urządzenia podczyszczające (separatory) regularnie i terminowo poddawać czyszczeniu i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta;
17. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
18. odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko i przekazywać do odzysku lub/i unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia;
19. uporządkować teren po zakończeniu przedsięwzięcia;
20. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
21. na etapie eksploatacji wyposażyć zakład w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
22. glikol przechowywać w szczelnych zbiornikach posadowionych na utwardzonej powierzchni.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Nie ustalono wymagań do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowanie przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania o którym mowa w art. 104 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.).

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1973).

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Uzasadnienie

W dniu 05.10.2021r. do urzędu wpłynął wniosek firmy MARS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w m. Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew dot. inwestycji polegającej na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.

W odpowiedzi na pisma w sprawie wyrażenia opinii dla ww. przedsięwzięcia znak: WRGNiOŚ.6220.17.2021 z dn. 12 października 2021r., opinią z dnia 10 listopada 2021 roku, znak sprawy WOOŚ-I.4220.1729.2021.ML Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaopiniował wniosek Inwestora ustalając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po uzupełnieniu dokumentacji przez Inwestora przekazanym przy piśmie w sprawie wyrażenia opinii znak: WRGNiOŚ.6220.17.2021 z dn. 02 grudnia 2021r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 14 grudnia 2021 roku znak sprawy WOOŚ-I.4220.2030.2021.ML ponownie zaopiniował wniosek ustalając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu w opinii z dnia 24 stycznia 2022r. znak sprawy WA.ZZŚ.5.435.1.491.2021.PD zaopiniowało wniosek Inwestora, ustalając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie warunki oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym uwzględnione w niniejszej decyzji. Starosta Warszawski Zachodni opinią z dnia 16 listopada 2021 roku znak sprawy OŚ.6228.2.2021.KK również zaopiniowało wniosek ustalając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie warunki oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym uwzględnione w niniejszej decyzji..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pomimo wystąpienia o wyrażenie opinii, nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w ustawowym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 92 i pkt 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Treść niniejszej decyzji przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla części wsi Pass, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2008 r. Nr XXIII/162/08 (opublikowanej Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 114 poz. 4126 z dnia 09.07.2008 r.) zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XLIV/353/17 (opublikowanej Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1221 z dnia 07.02.2018 r.), obszar inwestycji tj. działki ewid. nr: 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obręb 0025 Pass oznaczone są symbolem 3U – teren zabudowy centrum usługowego.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji środowiskowej stwierdza zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, organ wyraził opinię o braku

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie :

Planowanym przedsięwzięciem jest rozbudowa istniejącego Zakładu MARS Polska o drugą linię produkcyjną. Planowana rozbudowa zakładu nie będzie powodować zmian w rodzaju stosowanych procesów technologicznych i rodzaju wytwarzanych produktów w stosunku do pracy zakładu w warunkach jednej linii produkcyjnej. Rozbudowa ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej do maksymalnej wartości 90 000 ton produktów w roku. Zdolność produkcyjna drugiej (obecnie planowanej) linii produkcyjnej będzie wynosiła 185 ton produktów na dobę (maksymalna masa wyrobów netto). W rozbudowanym zakładzie będzie prowadzona produkcja i pakowanie mokrej karmy dla zwierząt. Urządzenia drugiej linii produkcyjnej będą zlokalizowane w istniejącym budynku produkcyjnym.

Parametry charakteryzujące planowaną inwestycję w warunkach pracy jednej linii produkcyjnej i w stanie po rozbudowie o drugą linię produkcyjną.

Element charakterystyczny Zakładu	**W warunkach pracy jednej linii produkcyjnej**	**W warunkach pracy dwóch linii produkcyjnych, tj. po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia**
Całkowita powierzchnia terenu Zakładu	177 098,7 m^2	177 098,7 m^2
Powierzchnia zabudowy	19 370,2 m^2	ok. 20 020,2 m^2
Powierzchnie utwardzone, w tym: • Place manewrowe, drogi wewnętrzne, utwardzenia przybudynkowe, chodniki, dojścia itp. • parkingi dla samochodów osobowych • parkingi dla samochodów TIR	40 905,5 m^2 30 428,5 m^2 4 850 m^2 5 627 m^2	40 905,5 m^2 30 428,5 m^2 4 850 m^2 5 627 m2
Powierzchnia zbiornika retencyjnego na wody opadowe	1 508 m^2	1 508 m^2
Powierzchnia biologicznie czynna	116 823 m^2	ok. 116 173 m^2
Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie	190	ok. 300
Ilość linii produkcyjnych w Zakładzie	1	2
Rodzaj produkcji	Produkcja mokrej karmy dla zwierząt	Produkcja mokrej karmy dla zwierząt
Maksymalna wielkość produkcji	161 ton/dobę (38 000 ton/rok)	346 ton/dobę (90 000 ton/rok)

Zainstalowanie drugiej linii produkcyjnej w zakładzie Mars Polska będzie wymagało:

- rozbudowy i przebudowy wewnętrznych instalacji wod.-kan., p.poż., elektrycznej oraz montażu prefabrykowanej konstrukcji wsporczej pod elementami linii technologicznej, a także montażu antresoli w budynku produkcyjnym;
- instalacji na dachu budynku dodatkowego wylotu („oddechowego") ze zbiornika wodnego instalacji CIP (clean in place);
- przebudowy systemu wentylacji w pomieszczeniu dmuchaw (w obszarze przygotowania mięsa) oraz modyfikacja urządzeń osuszaczy;
- przebudowy posadzki – wycięcie kanałów pod odpływy liniowe lub likwidacja kanałów odpływowych;
- montażu instalacji;
- wykonania betonowej platformy pod centrale wentylacyjne oraz platformy pod linię pakującą, wykonanie pomostu łącznikowego do platformy pakującej;
- zmian w przebiegu dróg ewakuacyjnych p.poż.

Poza powyższym, w ramach planowanego przedsięwzięcia, na wewnętrznym terenie zakładu (poza budynkami) zostaną zrealizowane następujące obiekty:

- biofiltr odbierający powietrze z hali produkcyjnej wraz z kanałem doprowadzającym powietrze ze strefy produkcyjnej. Biofiltr o konstrukcji modułowej zostanie posadowiony na płycie fundamentowej i zlokalizowany w rejonie południowo-wschodniego narożnika budynku produkcyjnego, w sąsiedztwie istniejącego, pierwszego biofiltra. Powierzchnia zabudowy biofiltra będzie wynosić ok. 650m^2.
- jednostka zewnętrzna odkurzacza centralnego (nowe urządzenie dotychczas nieistniejące na terenie zakładu) – zostanie zlokalizowana na ścianie północnej budynku produkcyjnego. Jednostka zostanie ustawiona na powierzchni terenu bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych.
- jednostka zewnętrzna filtra aspiracyjnego – zostanie umieszczona w zabudowie sąsiadującej z silosem na surowce sypkie. Urządzenie to istnieje obecnie na terenie zakładu (w innej lokalizacji). W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie dokonana jedynie zmiana jego lokalizacji, co jest konieczne ze względu na planowane zainstalowanie drugiej linii technologicznej. Powietrze z filtra aspiracyjnego będzie zawracane do wnętrza obiektu – nie będzie on źródłem emisji do powietrza atmosferycznego. Lokalizacja jednostki zewnętrznej filtra aspiracyjnego nie będzie powodowała konieczności wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych.

Pozostałe istniejące obecnie na terenie zakładu obiekty i infrastruktura nie będą przebudowywane/modyfikowane. W stanie aktualnym są one zdolne obsłużyć zakład rozbudowany o drugą linię produkcyjną.

Maksymalna szacowana liczba osób jednocześnie zatrudnionych (firmy zewnętrzne) na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić ok. 50 osób. Zaplecze techniczne i biurowo-socjalne dla potrzeb rozbudowy zakładu będzie zlokalizowane na jego wewnętrznym terenie, po zachodniej stronie budynku biurowego. Teren zaplecza zostanie tymczasowo utwardzony betonowymi płytami. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w jednym etapie.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Analiza przeprowadzona w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że oddziaływania na środowisko związane z planowanym przedsięwzięciem będą niezłożone, nieznaczne i nie będą powodować ponadnormatywnego pogorszenia jakości środowiska na obszarach chronionych najbliżej zlokalizowanych. Zagospodarowanie terenów sąsiadujących z zakładem od strony wschodniej i południowo-wschodniej to inne zakłady przemysłowe i obiekty logistyczne. Natomiast sąsiedztwo zakładu od strony północnej, południowej i zachodniej to tereny o charakterze rolnym, miejscami z rozproszoną zabudową zagrodową/jednorodzinną. W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia aktualnie nie powstaje żaden inny obiekt o charakterze podobnym do zakładu Mars Polska. Uwzględniając obecność obiektów przemysłowych i logistycznych w sąsiedztwie zakładu Mars Polska należy stwierdzić, że potencjalnie jest możliwa kumulacja oddziaływania na środowisko tych obiektów z analizowanym zakładem. Należy jednak wskazać, że obiekty te nie prowadzą działalności podobnej tj. nie zajmują się przetwórstwem spożywczym. Analiza potencjalnego kumulowania się oddziaływań pochodzących od Zakładu i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie na poszczególne komponenty środowiska jest następująca:

- Powietrze atmosferyczne. Możliwa jest kumulacja zanieczyszczeń emitowanych przede wszystkim w wyniku energetycznego spalania paliw oraz ruchu samochodów. Emisja

zanieczyszczeń z istniejących zakładów przemysłowych zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładu jest uwzględniona w tle zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego określanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane te zostały uwzględnione w analizie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne przeprowadzonej w niniejszej Karcie informacyjnej. Wyniki analizy wykazały, że wpływ zakładu Mars Polska na jakość powietrza nie będzie znaczący. Nie przewiduje się możliwości istotnego oddziaływania analizowanego zakładu (tj. wszystkich źródeł emisji – zrealizowanych w ramach pierwszego etapu budowy oraz planowanych do realizacji w ramach obecnie ocenianego przedsięwzięcia) na jakość powietrza, rozumianej jako niedotrzymanie standardów jakości środowiska, przy uwzględnieniu funkcjonujących w najbliższym otoczeniu obiektów przemysłowych emitujących również zanieczyszczenia do powietrza.

- Klimat akustyczny. W zakresie oddziaływania na klimat akustyczny przeprowadzono modelowanie rozprzestrzenienia się hałasu w środowisku dla wszystkich rozpatrywanych obiektów zlokalizowanych na terenie zakładu Inwestora. W sąsiedztwie przedsięwzięcia znajdują się inne zakłady przemysłowe. Z uwagi na fakt, iż zakład Mars jest zlokalizowany na granicy strefy zabudowy centrum usługowego, to będzie pewnego rodzaju ekranem akustycznym zasłaniającym inne istniejące zakłady od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie.
- Wody podziemne. Planowany do rozbudowy zakład nie oddziałuje na wody podziemne (w sposób bezpośredni). Na terenie nie są pobierane wody podziemne. Zakład wykorzystuje natomiast wody podziemne dostarczane zewnętrznym wodociągiem. Pobór ten kumuluje się z poborami realizowanymi przez innych podłączonych do wodociągu użytkowników. Kumulacja oddziaływań dotyczy ujęcia zasilającego wodociąg i ujmowanej warstwy wodonośnej. Oddziaływania skumulowane są kontrolowane przez administratora ujęcia i wodociągu. Z terenu zakładu żadne ścieki nie są wprowadzane do ziemi. Kumulacja oddziaływań zakładu Mars Polska i oddziaływań innych, zlokalizowanych w sąsiedztwie, podmiotów na wody podziemne nie przekracza wartości dopuszczalnych.
- Wody powierzchniowe. Zakład Mars Polska nie oddziałuje na wody powierzchniowe (w sposób bezpośredni). Na terenie zakładu nie są pobierane wody powierzchniowe oraz żadne ścieki nie są wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych. Pośrednio zakład oddziałuje na wody powierzchniowe – poprzez odprowadzanie własnych (podczyszczonych) ścieków, finalnie, na oczyszczalnię miejską w Błoniu i dalej do odbiornika powierzchniowego. Na oczyszczalnię (i dalej do odbiornika powierzchniowego) swoje ścieki odprowadzają również inni użytkownicy podłączeni do kanalizacji sanitarnej. Oddziaływania skumulowane są kontrolowane przez administratora kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Kumulacja oddziaływań zakładu Mars Polska i innych zlokalizowanych w sąsiedztwie podmiotów na wody powierzchniowe nie przekracza wartości dopuszczalnych.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie materiałów budowlanych typowych dla tego rodzaju inwestycji, a także wody, energii elektrycznej i paliw. Zgodnie z danymi przedstawionymi w kip przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenie całkowicie przekształconym antropogenicznie, a planowana druga linia produkcyjna zostanie zainstalowana w istniejącym budynku produkcyjnym. Rozbudowa przewiduje również budowę biofiltra oraz instalację jednostki zewnętrznej odkurzacza centralnego.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Emisja zanieczyszczeń na etapie rozbudowy zakładu związana będzie przede wszystkim ze spalaniem paliw w silnikach maszyn budowlanych pracujących na terenie placu budowy oraz ruchem samochodów ciężarowych dostarczających materiały budowlane i wywożących odpady. Dodatkowo, w zależności od czasu realizacji prowadzonych prac budowlanych, w szczególności w zakresie

panujących w tym okresie warunków atmosferycznych, nie można wykluczyć występowania krótkoterminowo niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń pyłowych. Emisja taka jest możliwa w sytuacji występowania długotrwałych okresów bezopadowych, w tym okresów związanych z występowaniem porywów wiatru. W sytuacji wystąpienia takich warunków atmosferycznych podczas prowadzenia prac realizacyjnych należy podjąć działania mające na celu ograniczenie możliwości rozwiewania materiału sypkiego. Prace związane z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego będą krótkotrwałe, w większości związane z realizacją biofiltra wykorzystywanego dla potrzeb oczyszczania gazów odprowadzanych z planowanej do zainstalowania na terenie istniejącego obiektu kubaturowego nowej linii technologicznej. Emisja związana z prowadzeniem prac budowlanych będzie miała charakter odwracalny – ulegnie zanikowi po zakończeniu etapu rozbudowy zakładu związanego z prowadzeniem prac na zewnątrz obiektu produkcyjnego. Większość prac realizacyjnych związanych z rozbudową zakładu prowadzona będzie wewnątrz obiektu kubaturowego i nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Etap eksploatacji zakładu po jego rozbudowie związany będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Przeprowadzona analiza wpływu funkcjonowania zakładu na jakość powietrza w zasięgu jego oddziaływania wykazała, że dotrzymane będą standardy jakości środowiska. W szczególności wartości stężeń maksymalnych jednogodzinnych dla znacznej części substancji emitowanych z zakładu nie będą przekraczać 10 % wartości normatywnych określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku kilku zanieczyszczeń, dla których wartości stężeń maksymalnych wyższe były od 10 % wartości normatywnych oraz dla pyłu zawieszonego PM 2,5 przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w sieci receptorów obejmujących teren zakładu oraz tereny położone poza jego granicami. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w przypadku każdego analizowanego zanieczyszczenia objętego analizą, wartości stężeń maksymalnych niższe były od wartości dopuszczalnych określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu dopuszczalnej przepisami prawnymi częstości występowania przekroczeń. Obliczone wartości stężeń średniorocznych, wynikających z funkcjonowania przedsięwzięcia, są bardzo niskie, nie przekraczają wartości dyspozycyjnych określonych w oparciu o wartości dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wartości „tła" zanieczyszczenia powietrza dla obszaru lokalizacji przedsięwzięcia, wynikającego z funkcjonowania źródeł emisji istniejących w sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia. W zasięgu oddziaływania emitorów zakładu, określonej jako 10-krotna wysokość najwyższego emitora zlokalizowanego na terenie zakładu, brak jest zabudowań o charakterze mieszkalnym. Analiza rozkładu stężeń zanieczyszczeń wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, tj. planowanej rozbudowy, wskazuje, że wartości stężeń na terenach zabudowy mieszkaniowej będą bardzo niskie w porównaniu z dopuszczalnymi wartościami stężeń określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Tym samym nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń do powietrza na warunki życia i zdrowia ludzi. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter krótko-, średnio- lub długoterminowy, uzależniony od czasu pracy źródeł emisji posiadających wpływ na jakość powietrza. Będzie to oddziaływanie o charakterze odwracalnym, to znaczy w momencie zakończenia funkcjonowania danego źródła emisji, zakończy się oddziaływanie na środowisko wynikające z emitowania substancji zanieczyszczających do powietrza.

Funkcjonowanie zakładu może wiązać się z emisją substancji zapachowych, dla których obecnie brak jest unormowań prawnych. Źródłem takiego oddziaływania może być prowadzonych proces produkcji mokrej karmy, jak również proces oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonego procesu produkcyjnego. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia uciążliwości zapachowej, powietrze zarówno z obiektu produkcyjnego (części zrealizowanej w ramach pierwszego etapu budowy Zakładu oraz drugiej linii produkcyjnej planowanej do realizacji w ramach analizowanego przedsięwzięcia) jak i z podczyszczalni ścieków odprowadzane jest przez biofiltry. Substancje zapachowe powstające podczas prowadzonego procesu produkcyjnego powstawać mogą w związku z prowadzonym przetwarzaniem materii organicznej (składniki produktów).

Oddziaływanie substancji zapachowych, zgodnie z doświadczeniami z innych zakładów o takim samym profilu produkcji prowadzonych przez prowadzącego zakład, ograniczyć się powinno do granic terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Powietrze wyciągane z hali produkcyjnej charakteryzować się będzie zapachem gotowanego mięsa i nie będzie zawierać substancji typu siarkowodór lub amoniak (proces technologiczny i restrykcyjne zasady sanitarne stosowane na terenie zakładu wykluczają możliwość występowania procesów beztlenowego rozkładu, których wynikiem może być amoniak lub siarkowodór). W przypadku powietrza wywiewanego z podczyszczalni ścieków, dopuszcza się możliwość wystąpienia emisji siarkowodoru i amoniaku z uwagi na fakt, iż podczas transportu ścieków systemem kanalizacji przemysłowej może potencjalnie dochodzić do gromadzenia się cząstek materii organicznej (np. poprzez naturalne osadzanie się na ściankach rur kanalizacyjnych i zbiornika). Materiał organiczny w warunkach braku dostępu tlenu może podlegać rozkładowi w procesach beztlenowych, czego skutkiem jest możliwa emisja siarkowodoru i amoniaku). Zakłada się, że emisja ta będzie minimalna, a stężenie każdej z ww. substancji nie będzie przekraczać 0,2 ppm, co zostanie potwierdzone pomiarami tych substancji, które planowane są do przeprowadzenia po osiągnięciu przez instalację produkcyjną nominalnej wydajności produkcyjnej.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmiana klimatu:

W przedstawionej dokumentacji przedstawiono, że w przypadku istniejącego zakładu Mars Polska w m. Pass potencjalne ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest pomijalne. Zakład jest nowym obiektem budowlanym, zaprojektowanym przez uprawnionych projektantów i wybudowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ważnego pozwolenia na budowę, z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie przemysłowym. Wszystkie istniejące obecnie obiekty budowlane zostały dopuszczone do użytkowania decyzjami właściwych organów w tym zakresie. W zakładzie są wykonywane regularne przeglądy techniczne (nie rzadziej niż raz w roku) i jest prowadzona książka obiektu budowlanego. W razie konieczności są wykonywane bieżące naprawy. Wyżej podane informacje będą dotyczyć również funkcjonowania zakładu w okresie po jego rozbudowie o drugą linię produkcyjną.

Natomiast w przypadku realizacji planowanego przedsięwzięcia potencjalne ryzyko katastrofy budowlanej może dotyczyć głównie budowy drugiego biofiltra (np. w związku z wykorzystaniem dźwigów budowlanych – przewrócenie dźwigu, zniszczenie realizowanego obiektu, itp). Najprawdopodobniej będą też stosowane rusztowania, których konstrukcja może ulec awarii.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem emisji energii cieplnej, mogącej mieć wpływ na warunki klimatyczne w rejonie jego lokalizacji. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana ze zmianą powierzchni utwardzonej, co mogłoby posiadać wpływ na zwiększone nagrzewanie się terenu oraz lokalny wzrost temperatury. Przedsięwzięcie nie będzie stanowiło bariery mechanicznej i termicznej, nie zaburzy lokalnych warunków wiatrowych i komfortu mieszkańców sąsiedniej zabudowy. Realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje więc zasadniczych zmian klimatu. Projektowane przedsięwzięcie będzie wpływać na jakość powietrza atmosferycznego poprzez emisję zanieczyszczeń, głównie gazowych (jest to oddziaływanie nieuniknione). Prognozowane zanieczyszczenie powietrza nie będzie wykraczać ponadnormatywnie poza granice terenu inwestycji. Największy wpływ na efekt cieplarniany w tym na zmianę klimatu, ma emisja dwutlenek węgla (CO2), którego udział w efekcie cieplarnianym sięga 26%.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Na terenie zakładu Mars Polska w m. Pass głównym źródłem wytwarzania odpadów będzie instalacja do produkcji mokrej karmy dla zwierząt i współpracująca z nią podczyszczania ścieków technologicznych (zakładowa podczyszczalnia ścieków). Instalacja ta będzie działała w dwóch fazach

– najpierw w warunkach pracy jednej linii produkcyjnej a po planowanej obecnie rozbudowie – w warunkach pracy dwóch linii technologicznych. Przewiduje się, że w wyniku rozbudowy o drugą linię technologiczną ilość wytwarzanych odpadów ulegnie podwojeniu w stosunku do fazy pracy jednej linii technologicznej. Poza instalacją do produkcji karmy dla zwierząt odpady będą powstawać w związku z:

- funkcjonowaniem biur i stref socjalnych – odpady w postaci zużytych baterii, tonerów drukarskich, papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metalu;
- technicznym utrzymaniem całego zakładu – odpady z czyszczenia osadników i separatorów substancji ropopochodnych, z wymiany zużytych źródeł światła, bieżących napraw;
- utrzymaniem terenów zagospodarowanych zielenią – odpady w postaci gałęzi, skoszona trawa;
- okresowym czyszczeniem powierzchni utwardzonych – piasek/pył.

Przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów został opisany w przedłożonej wraz z wnioskiem karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Z uwagi na prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także stosując najlepsze dostępne praktyki przy gospodarowaniu odpadami stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzane odpady. Powstałe odpady będą segregowane i magazynowane w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia dla środowiska, w wyznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Dalsze gospodarowanie odpadami będzie polegało na przekazaniu ich podmiotom posiadającym wszelkie stosowne zezwolenia na transport, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Transport odpadów będzie wykonywany specjalistycznymi pojazdami stosowanymi w tego typu działalności. Tym samym nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym zakresie.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

W zasięgu oddziaływania emitorów zakładu, określonej jako 10-krotna wysokość najwyższego emitora zlokalizowanego na terenie inwestycji, brak jest zabudowań o charakterze mieszkalnym. Analiza rozkładu stężeń zanieczyszczeń wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, tj. planowanej rozbudowy, wskazuje, że wartości stężeń na terenach zabudowy mieszkaniowej będą bardzo niskie w porównaniu z dopuszczalnymi wartościami stężeń określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Planowane przedsięwzięcie jest oparte na technologiach stosowanych na całym świecie, gdzie wszelkie maszyny i urządzenia posiadają stosowane atesty i zezwolenia i nie stanowi ona instalacji doświadczalnej dla której niemożliwe byłoby precyzyjne określenie wpływu na środowisko. Obliczone wartości stężeń średniorocznych, wynikających z funkcjonowania przedsięwzięcia, są bardzo niskie, nie przekraczają wartości dyspozycyjnych określonych w oparciu o wartości dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wartości „tła" zanieczyszczenia powietrza dla obszaru lokalizacji przedsięwzięcia, wynikającego z funkcjonowania źródeł emisji istniejących w sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia. Tym samym nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń do powietrza na warunki życia i zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wodno-błotnymi. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby planowane przedsięwzięcie realizowane było na obszarze o płytkim zaleganiu wód gruntowych. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi lub leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Teren przedsięwzięcia nie podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na żadną z form ochrony przyrody ani na cele ochrony obszarów Natura 2000. Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Puszcza Kampinoska PLC140001 oddalony o ok. 4,9 km w kierunku północnym od granic przedsięwzięcia. Obszar realizacji inwestycji znajduje się w odległości ok. 5,1 km od korytarza ekologicznego Puszcza Kampinoska. Biorąc powyższe należy stwierdzić, że realizacja inwestycji przy uwzględnieniu założeń kip nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących ww formie ochrony przyrody.
Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Błonie wynosi 252 os/km² (wg danych GUS 2019r.).

i) obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły na pograniczu obszarów jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200019272899 Utrata od Rokitnicy do ujścia. Dla JCWP Utrata od Rokitnicy do ujścia stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości

technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna i rolnicza. W programie działań zaplanowano działania obejmujące, mające na celu ograniczenie presji komunalnej tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. W programie działań zaplanowano także wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie presji rolniczej tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł zostać osiągnięty do roku 2027.
Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych lub podziemnych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w KIP pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.
Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać:

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji będzie lokalny i ograniczy się do najbliższego terenu inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań, głównie na etapie realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu jego lokalizacji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z nieznacznym wzrostem emisji pyłów oraz hałasu do środowiska spowodowanej dowozem materiałów oraz pracami budowlanymi. Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą nawiązywały swoją częstotliwością i czasem trwania do okresu funkcjonowania planowanej inwestycji.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Analiza przeprowadzona w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że oddziaływania na środowisko związane z planowanym przedsięwzięciem będą niezłożone, nieznaczne i nie będą powodować ponadnormatywnego pogorszenia jakości środowiska na obszarach chronionych najbliżej zlokalizowanych. Zagospodarowanie terenów sąsiadujących z zakładem od strony wschodniej i południowo-wschodniej to inne zakłady przemysłowe i obiekty logistyczne. Natomiast sąsiedztwo zakładu od strony północnej, południowej i zachodniej to tereny o charakterze rolnym, miejscami z rozproszoną zabudową zagrodową/jednorodzinną. W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia aktualnie nie powstaje żaden inny obiekt o charakterze podobnym do zakładu Mars Polska. Uwzględniając obecność obiektów przemysłowych i logistycznych w sąsiedztwie zakładu Mars Polska należy stwierdzić, że potencjalnie jest możliwa kumulacja oddziaływania na środowisko tych obiektów z analizowanym zakładem. Należy jednak wskazać, że obiekty te nie prowadzą działalności podobnej tj. nie zajmują się przetwórstwem spożywczym.

Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się negatywnego skumulowanego oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W przedłożonej dokumentacji zostały opisane metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji. Jak wykazano w karcie informacyjnej, przedsięwzięcie nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania poza granicami obszaru przedsięwzięcia, tj. poza granicami obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Tym samym nie wystąpi ryzyko negatywnego oddziaływania na ludzi i siedziby ludzkie. Przedsięwzięcie nie spowoduje też oddziaływania transgranicznego. Możliwości ograniczenia oddziaływania i środki techniczne w tym zakresie zostały obszernie omówione w karcie informacyjnej.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania orzeczono jak w sentencji. Z treści przedłożonego wniosku oraz załączonej mapy sytuacyjnej wynika, że zasięg przestrzenny planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Brak jest możliwości wpływu planowanej inwestycji na obszar NATURA 2000.

Burmistrz Błonia obwieszczeniem z dn. 03.02.2022 r. poinformował wszystkie strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego, umożliwiając stronom zapoznanie się i wypowiedzenie co do zgromadzonego materiału dowodowego, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 10 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Dla przedsięwzięcia nie ustalono konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Zgodnie z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.). Ww. wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Termin ten może być wydłużony o kolejne 4 lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymana decyzją.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Burmistrza Błonia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

……
podpis osoby upoważnionej

Otrzymują:

1. Mars Polska Sp. z o.o.
   pełnomocnik: Pan Dariusz Ostrowski
2. zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.) strony powiadomiono poprzez podanie do publicznej wiadomości.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Załącznik

do decyzji Burmistrza Błonia Nr 10.2022 z dnia 08 marca 2022 roku

znak: WRGNiOŚ.6220.17.2021

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowanym przedsięwzięciem jest rozbudowa istniejącego Zakładu MARS Polska o drugą linię produkcyjną. Planowana rozbudowa Zakładu nie będzie powodować zmian w rodzaju stosowanych procesów technologicznych i rodzaju wytwarzanych produktów w stosunku do pracy Zakładu w warunkach jednej linii produkcyjnej. Rozbudowa ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej do maksymalnej wartości 90 000 ton produktów w roku. Zdolność produkcyjna drugiej (obecnie planowanej) linii produkcyjnej będzie wynosiła 185 ton produktów na dobę (maksymalna masa wyrobów netto). W rozbudowanym Zakładzie będzie prowadzona produkcja i pakowanie mokrej karmy dla zwierząt. Urządzenia drugiej linii produkcyjnej będą zlokalizowane w istniejącym budynku produkcyjnym.
Parametry charakteryzujące planowaną inwestycję w warunkach pracy jednej linii produkcyjnej i w stanie po rozbudowie o drugą linię produkcyjną.

Element charakterystyczny Zakładu	**W warunkach pracy jednej linii produkcyjnej**	**W warunkach pracy dwóch linii produkcyjnych, tj. po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia**
Całkowita powierzchnia terenu Zakładu	177 098,7 m^2	177 098,7 m^2
Powierzchnia zabudowy	19 370,2 m^2	ok. 20 020,2 m^2
Powierzchnie utwardzone, w tym: • Place manewrowe, drogi wewnętrzne, utwardzenia przybudynkowe, chodniki, dojścia itp. • parkingi dla samochodów osobowych • parkingi dla samochodów TIR	40 905,5 m^2 30 428,5 m^2 4 850 m^2 5 627 m^2	40 905,5 m^2 30 428,5 m^2 4 850 m^2 5 627 m2
Powierzchnia zbiornika retencyjnego na wody opadowe	1 508 m^2	1 508 m^2
Powierzchnia biologicznie czynna	116 823 m^2	ok. 116 173 m^2
Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie	190	ok. 300
Ilość linii produkcyjnych w Zakładzie	1	2
Rodzaj produkcji	Produkcja mokrej karmy dla zwierząt	Produkcja mokrej karmy dla zwierząt
Maksymalna wielkość produkcji	161 ton/dobę (38 000 ton/rok)	346 ton/dobę (90 000 ton/rok)

Zainstalowanie drugiej linii produkcyjnej w Zakładzie Mars Polska będzie wymagało:

- rozbudowy i przebudowy wewnętrznych instalacji wod.-kan., p.poż., elektrycznej oraz montażu prefabrykowanej konstrukcji wsporczej pod elementami linii technologicznej, a także montażu antresoli w budynku produkcyjnym;
- instalacji na dachu budynku dodatkowego wylotu („oddechowego") ze zbiornika wodnego instalacji CIP (clean in place);
- przebudowy systemu wentylacji w pomieszczeniu dmuchaw (w obszarze przygotowania mięsa) oraz modyfikacja urządzeń osuszaczy;
- przebudowy posadzki – wycięcie kanałów pod odpływy liniowe lub likwidacja kanałów odpływowych;
- montażu instalacji;
- wykonania betonowej platformy pod centrale wentylacyjne oraz platformy pod linię pakującą, wykonanie pomostu łącznikowego do platformy pakującej;
- zmian w przebiegu dróg ewakuacyjnych p.poż.

Poza powyższym, w ramach planowanego przedsięwzięcia, na wewnętrznym terenie Zakładu (poza budynkami) zostaną zrealizowane następujące obiekty:

- biofiltr odbierający powietrze z hali produkcyjnej wraz z kanałem doprowadzającym powietrze ze strefy produkcyjnej. Biofiltr o konstrukcji modułowej zostanie posadowiony na płycie fundamentowej i zlokalizowany w rejonie południowo-wschodniego narożnika budynku produkcyjnego, w sąsiedztwie istniejącego, pierwszego biofiltra. Powierzchnia zabudowy biofiltra będzie wynosić ok. 650m^2.
- jednostka zewnętrzna odkurzacza centralnego (nowe urządzenie dotychczas nieistniejące na terenie Zakładu) – zostanie zlokalizowana na ścianie północnej budynku produkcyjnego. Jednostka zostanie ustawiona na powierzchni terenu bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych.
- jednostka zewnętrzna filtra aspiracyjnego – zostanie umieszczona w zabudowie sąsiadującej z silosem na surowce sypkie. Urządzenie to istnieje obecnie na terenie Zakładu (w innej lokalizacji). W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie dokonana jedynie zmiana jego lokalizacji, co jest konieczne ze względu na planowane zainstalowanie drugiej linii technologicznej. Powietrze z filtra aspiracyjnego będzie zawracane do wnętrza obiektu – nie będzie on źródłem emisji do powietrza atmosferycznego. Lokalizacja jednostki zewnętrznej filtra aspiracyjnego nie będzie powodowała konieczności wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych.

Pozostałe istniejące obecnie na terenie Zakładu obiekty i infrastruktura nie będą przebudowywane/modyfikowane. W stanie aktualnym są one zdolne obsłużyć Zakład rozbudowany o drugą linię produkcyjną.

Maksymalna szacowana liczba osób jednocześnie zatrudnionych (firmy zewnętrzne) na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić ok. 50 osób. Zaplecze techniczne i biurowo-socjalne dla potrzeb rozbudowy Zakładu będzie zlokalizowane na jego wewnętrznym terenie, po zachodniej stronie budynku biurowego. Teren zaplecza zostanie tymczasowo utwardzony betonowymi płytami. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w jednym etapie.