Błonie, dnia 26.04.2022 r.

WZP.271.8.2022

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu o budynek sportowo–oświatowy sali sportowej wraz z przebudową fragmentu istniejącego budynku szkoły, dostosowaniem istniejącego budynku do wymagań ppoż., rozbiórką istniejącego budynku Sali gimnastycznej, budową podziemnego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową o pojemności 10m^3, przebudową sieci cieplnej, budową instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW (mikroinstalacja) na działce nr ew. 38 obr. 0015 przy ul. Narutowicza 21 w Błoniu

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

Proszę o informację, które belki mają być elementami prefabrykowanymi. Na rysunkach jest napisane, że beton do elementów prefabrykowanych powinien być klasy C40/50, natomiast przy pojedynczych rysunkach belek wypisane są klasy C30/37 lub C20/25, dotyczy rysunków PW.K.202, PW.K.301, PW.K.401 ORAZ PW.K.501. Proszę o jasne wskazanie jak oznaczone są belki monolityczne, a jak prefabrykowane.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Belki zamieszczone w dokumentacji to belki monolityczne. Przy każdej z belek jest opisana minimalna klasa betonu z jakiego powinny być wykonane. Pozostałe belki są przewidziane jako prefabrykowane i do dostawcy elementów prefabrykowanych należy przygotowanie dokumentacji technicznej dostosowanej do własnej technologii produkcji.

Pytanie nr 2

Proszę o zamieszczenie rysunków słupów oraz brakujących belek prefabrykowanych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W dokumentacji zamieszczono rysunki słupów monolitycznych. Pozostałe przewidziane jako prefabrykowane. Projekty techniczne po stronie dostawcy elementów.

Pytanie nr 3

W związku z niejasnościami oraz obszerną dokumentacją zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Na obecnym etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

ZENON FRANCISZEK RESZKA

Elektronicznie podpisany przez ZENON FRANCISZEK RESZKA
Data: 2022.04.26 10:38:08 +02'00'