Błonie, dnia 31.08.2022 r.

WZP.271.19.2022

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Budowa strefy wypoczynku przy ul. Lesznowskiej 15A w Błoniu

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie/sprecyzowanie wysokości panela ogrodzeniowego -
- w projekcie wykonawczym podano 110 cm
- w STWIOR - 153 cm
- w przedmiarze 153 cm
- a w kartach technicznych zakres od 62 - 203 cm
proszę o podanie właściwej wysokości oraz podanie szerokości furtek przy ogrodzeniach.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy przyjąć następujące wymiary:
- wysokość ogrodzenia 153 cm
- szerokość furtki 100 cm.

Pytanie nr 2

W przedmiarze w pkt. 2.2.4, oraz z pzt str. 8, umieszczony jest zestaw niezgodny z rysunkiem rzutowym strefy wypoczynku duża "D" - pzt str. 2

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy przyjąć urządzenie z kartą „Zestaw” załącznik „urządzenie D5.png”.

Pytanie nr 3

Wizualizacja strefy wypoczynku duża „D” – pzt str. 4, jest niezgodna z rysunkiem rzutowym strefy wypoczynku duża „D” – pzt str. 2

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy przyjąć aktualną wizualizację – załącznik „wizualizacja strefa D.jpg”.

Pytanie nr 4

Opis wymiarów piaskownicy dla niepełnosprawnych (strefa D) jest niezgodna z kartą techniczną wskazanego urządzenia

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Należy przyjąć następujące wymiary:

Rozmiary urządzenia:	1,95 x 1,88 x 0,68 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa:	3,45 x 3,38 m
HIC:	0,68 m

Zgodne z załączoną kartą techniczną pn. „piaskownica dla nn.pdf”.

Pytanie nr 5

Proszę o wskazanie lokalizacji montażu piaskownicy dla niepełnosprawnych - mam nadzieję że nie jest ona umiejscowiona na nawierzchni piaskowej - bo osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich nie będą miały do niej dostępu.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Lokalizacja montażu piaskownicy dla niepełnosprawnych wskazana na rysunku Z-01 i Z-02 oznaczona symbolem D6 (piaskownica dla n.n.). Należy przewidzieć dojazd do urządzenia oraz korzystanie z piaskownicy integracyjnej o nawierzchni trawiastej.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę piaskownicy integracyjnej na piaskownicę wg wzoru ze strefy wypoczynku M o wymiarze 200 cm x 200 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany piaskownicy.

Pytanie nr 7

Proszę o informację na temat utylizacji wyciętych drzew.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Utylizacja wyciętych drzew należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji zestawu zabawowego z placu M z drewnianego na metalowy o przekroju profila 80x80?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza zamianę konstrukcji drewnianej na stalową ocynkowaną ogniowo i malowaną proszkowo. Przekroje profili stalowych równoważne co do wytrzymałości przekrojów drewnianych.

Pytanie nr 9

Proszę również o podanie zakresu dotyczącego ręcznej pielęgnacji trawników dywanowych oraz okresu jej trwania.

<u>Odpowiedź na pytanie nr 9:</u>

Zakres pielęgnacji trawników:
- koszenie trawnika, wygrabianie zaschniętych źdźbeł trawy,
- podlewanie trawnika,
- niezbędna wertykulacja i aeracja,
- nawożenie trawnika,
- zabiegi pielęgnacyjne i ochronne w zakresie ochrony przed kretami i pędrakami
- zabiegi pielęgnacyjne i ochronne przez chwastami,

Czas trwania pielęgnacji trawnika 6 miesięcy (do tego okresu nie wlicza się pory zimowej).

ZENON FRANCISZEK RESZKA

Elektronicznie podpisany przez ZENON FRANCISZEK RESZKA
Data: 2022.08.31 14:14:52 +02'00'