Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu				
1 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3		
		50	m3	50.000	
				RAZEM	50.000
2 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m3		
		50	m3	50.000	
				RAZEM	50.000
3 d.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 10	m3		
		50	m3	50.000	
				RAZEM	50.000
2	CPV 45111213-4 Realizacja projektu gospodarki drzewostanem w zakresie pozostałych drzew do usuniecia w czasie rewaloryzacji (klasa K0 i K(-1)) Roboty w zakresie oczyszczania terenu				
4 d.2	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
5 d.2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
6 d.2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
7 d.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
8 d.2	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9 d.2	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.2	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną pow 65cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.2	KNR 2-01 0106-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
12 d.2	KNR 2-01 0106-02	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
13 d.2	KNR 2-01 0106-03	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
14 d.2	KNR 2-01 0106-04	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
15 d.2	KNR 2-01 0106-05	Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
16 d.2	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. pow 65 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, żywopłotów i podszycia	ha		
		0.120	ha	0.120	
				RAZEM	0.120
19 d.2	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m³		
		200	m³	200.000	
				RAZEM	200.000
20 d.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		100	mp	100.000	
				RAZEM	100.000
21 d.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		200	mp	200.000	
				RAZEM	200.000
22 d.2	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m²		
		1200	m²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
23 d.2	KNR 2-21 0105-04	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o śr. 0.31-0.50 m w celu przesadzenia	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
3	CPV 45111213-4 Prace agrotechniczne-porządkowe i przygotowawcze -Roboty w zakresie oczyszczania terenu				
24 d.3	KNR 2-21 0112-03	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m²		
		22190.5	m²	22190.500	
				RAZEM	22190.500
4	CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych wraz z pracami akrotechnicznymi				
25 d.4	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III terenu pod obsadzenia roślinne	ha		
		0.1196+0.8511	ha	0.971	
				RAZEM	0.971
5	CPV 45211360-0 Wykonanie obsadzeń - Rozwój miast				
26 d.5	KNR 2-21 0311-07	Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.		
		204	szt.	204.000	
				RAZEM	204.000
27 d.5	KNR 2-21 0323-06	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.		
		115	szt.	115.000	
				RAZEM	115.000
28 d.5	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		1759	szt.	1759.000	
				RAZEM	1759.000
29 d.5	KNR 2-21 0302-04 analogia	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		1084	szt.	1084.000	
				RAZEM	1084.000
30 d.5	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		15785	szt.	15785.000	
				RAZEM	15785.000
31 d.5	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
		16751	szt.	16751.000	
				RAZEM	16751.000
32 d.5	KNR 2-21 0213-01	Ściółkowanie korą przekompostowaną grub.warstwy 2 cm	ha		
		0.8511+0.1196+0.0168	ha	0.988	
				RAZEM	0.988
6	CPV 45211360-0 Wykonywanie trawników - Rozwój miast				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.6	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
		1.2315	ha	1.232	
				RAZEM	1.232
34 d.6	KNR 2-21 0405-05	Wykonanie renowacji trawników siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem	ha		
		1.2315	ha	1.232	
				RAZEM	1.232
7	CPV 45211360-0 Pilelęgnacja w okresie gwarancyjnym - Rozwój miast				
35 d.7	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		15785	szt.	15785.000	
				RAZEM	15785.000
36 d.7	KNR 2-21 0701-02	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych	szt.		
		16751	szt.	16751.000	
				RAZEM	16751.000
37 d.7	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		204	szt.	204.000	
				RAZEM	204.000
38 d.7	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja drzew iglastych	szt.		
		115	szt.	115.000	
				RAZEM	115.000
39 d.7	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja krzewów iglastych	szt.		
		1759+1084	szt.	2843.000	
				RAZEM	2843.000
40 d.7	KNR 2-21 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m²		
		12315	m²	12315.000	
				RAZEM	12315.000