Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 GRUPA I					
1.1 rusztowania					
1.1.1 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe	m2		~477,540		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2 GRUPA II					
2.1 ocieplenie					
2.1.1 KNNR 2/1902/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ścianie	m2		~364,562		
2.1.2 KNNR 2/1902/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ścianie	m2		34,11		
2.1.3 KNNR 2/1902/3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ościeżach	m2		~30,820		
2.1.4 KNNR 2/1902/13 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: dodatkową warstwą z włókna szklanego	m		16,00		
2.1.5 KNNR 2/1902/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwami Al lub PVC	m		~74,780		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3 GRUPA III					
3.1 obróbki , rynny i dach					
3.1.1 KNRW 401/544/3 ANALOGIA ZDJĘCIE I PONOWNE ZAŁOŻENIE RYNIEN	m		~44,000		
3.1.2 KNRW 401/536/2 Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych, odcinki pionowe, Fi·110·mm	m		~24,000		
3.1.3 KNRW 401/540/2 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, z blachy ocynkowanej	m2		~56,220		
3.1.4 KNRW 401/519/1 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2		~5,220		
3.1.5 KNRW 401/517/5 Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, abizolem "D" z zakitowaniem uszkodzeń	m2		~294,960		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4 GRUPA IV					
4.1 OPASKA, UZUPEŁNIENIE CZAP KOMINOWYCH, nasady					
4.1.1 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50·cm, grubość 15·cm, wierzchnia warstwa grubości 2·cm na podłożu gruntowym	m2		41,00		
KNR 202/122/5 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne	m		20,00		
4.1.2 KNR 401/203/13 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe	m2		~6,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
5 GRUPA V					
5.1 roboty remontowe wewnątrz budynku-malowanie klatki, remont łazienek wykładzina					
5.1.1 KNRW 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		~260,797		
5.1.2 KNRW 401/713/4 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na biegach i spocznikach	m2		~79,810		
5.1.3 KNRW 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1·m2	m2		~3,000		
5.1.4 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2		~134,234		
5.1.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		~126,766		
5.1.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		~96,23		
5.1.7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		~48,303		
5.1.8 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2		~48,303		
5.1.9 KNR 202/1112/3 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit	m2		48,303		
5.1.10 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne z drewna iglastego	m		~59,860		
5.1.11 KNR 1312/1102/3 (1) Drabiny, schody i trapy stalowe	t		0,19		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
5.1.12 KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25·cm	m2		~100,840		
5.1.13 KNRW 202/1111/3 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30·cm	m2		~16,420		
5.1.14 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		4,00		
5.1.15 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2	m2		~7,200		
5.1.16 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2	m2		~7,200		
5.1.17 KNNR 8/218/3 Wymiana ustępu, z miską porcelanową "Kompakt"	kpl		4,00		
5.1.18 KNNR 8/216/2 (2) Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl		4,00		
5.1.19 KNNR 8/118/4 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej, Fi·15·mm	szt		4,00		
5.1.20 KNRW 401/809/11 Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5·m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe szkliwione 20x20·cm	m2		4,00		