Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
ELEMENT					
KNKRB 6/806/8 Rozebranie obrzeży o wym. 8x30, podsypka piaskowa	m		572,00		
KNKRB 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych mieszanych, podsypka piaskowa, ręcznie	m2		862,50		
KNKRB 6/801/1 Rozebranie podbudowy z kruszywa, ręcznie, gr. 15 cm	m2		862,50		
KNKRB 6/101/3 Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane ręcznie kat. gruntu I-III	m3		~94,650		
KNKRB 6/102/6 Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka cementowo - piask., zagęszczenie mechan.	m3		94,650		
KNKRB 6/404/5 Obrzeża betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypełnienie spoin zaprawa cementowa	m		508,00		
KNKRB 6/502/7 Chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m2		631,00		
KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2		~315,500		
	???				