KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	PRZEBUDOWA ULICY ŚWIĘTEGO JANA W BIENIEWICACH GMINA BŁONIE
ADRES INWESTYCJI	:	BIENIEWICE
INWESTOR	:	GMINA BŁONIE
ADRES INWESTORA	:	05 - 870 BŁONIE, RYNEK 6
WYKONAWCA ROBÓT	:	.....
ADRES WYKONAWCY	:	.....
BRANŻA	:	DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....
DATA OPRACOWANIA : .....

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

URZĄD MIASTA I GMINY
w Błoniu
05-870 BŁONIE, Rynek 6

SPECJALISTA
ds. dróg i mostów
Rafał Nowak

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00**			
1 d.1	BCD IV/ 65/2008 Lp. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km		
		0.612	km	0.612	
				RAZEM	**0.612**
2 d.1	BCD IV/ 65/2008 Lp. 23	Karczowanie drzew, krzaków, żywopłotów itp. wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu.	ha		
		0.003	ha	0.003	
				RAZEM	**0.003**
3 d.1	BCD IV/ 65/2008 Lp. 41	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład.	m^3		
		476.92	m^3	476.920	
				RAZEM	**476.920**
4 d.1	BCD IV/ 65/2008 Lp. 50	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m^2		
		115.0	m^2	115.000	
				RAZEM	**115.000**
5 d.1	BCD IV/ 65/2008 Lp. 59	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m^2		
		57.0	m^2	57.000	
				RAZEM	**57.000**
6 d.1	BCD IV/ 65/2008 Lp. 68	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej.	m^2		
		296.0	m^2	296.000	
				RAZEM	**296.000**
7 d.1	BCD IV/ 65/2008 Lp. 98	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15 km.	m		
		137.0	m	137.000	
				RAZEM	**137.000**
8 d.1	BCD IV/ 65/2008 Lp. 135	Rozebranie ławy betonowej ogrodzenia z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m^3		
		0.8	m^3	0.800	
				RAZEM	**0.800**
9 d.1	KNR 5-03II 0703-02	Przestawianie słupów pojedynczych o długości 8.5 m w terenie płaskim o kat. gruntu III - teletechnicznych 3 szt.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
2		**PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00**			
10 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 204	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników ręcznie w gruncie kat. II-IV gł. 30 cm	m^2		
		1410.0	m^2	1410.000	
				RAZEM	**1410.000**
11 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 207	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie w gruncie kat. II-IV - poszerzenie jezdni 1410,0 m2; - zjazdy 181,0 m2; - chodniki 810,4 m2.	m^2		
		2401.4	m^2	2401.400	
				RAZEM	**2401.400**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 209	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu. jw.	m2		
		2401.4	m2	2401.400	
				RAZEM	2401.400
13 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 244	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. chodniki 810,40 m2	m2		
		810.4	m2	810.400	
				RAZEM	810.400
14 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp.245	Wykonanie podbudowy jw. gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu. na zjazdach 181,0 m2	m2		
		181.0	m2	181.000	
				RAZEM	181.000
15 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 246	Wykonanie podbudowy jw. gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu na zjazdach publicznych (na wlotach w drogi boczne).	m2		
		63.0	m2	63.000	
				RAZEM	63.000
16 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 292	Wykonanie podbudowy z chudego betonu B7,5 dowożonego z odl. 15 km samochodami, pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. na poszerzeniach jezdni 1410,0 m2	m2		
		1410.0	m2	1410.000	
				RAZEM	1410.000
17 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 226	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych mechanicznie. - istniejąca jezdnia 1040,35	m2		
		1040.35	m2	1040.350	
				RAZEM	1040.350
18 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp.230	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych / istniejąca jezdnia/ emulsją asfaltową. j.w.	m2		
		1040.35	m2	1040.350	
				RAZEM	1040.350
19 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 321	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową grysową dowożoną z odl. 15 km.	t		
		206.2	t	206.200	
				RAZEM	206.200
20 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp.225	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie. - poszerzenie 1410,0 m2; - zjazdy publiczne 63,0 m2	m2		
		1473.0	m2	1473.000	
				RAZEM	1473.000
21 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 229	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową. jw.	m2		
		1473.0	m2	1473.000	
				RAZEM	1473.000
22 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 226	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych mechanicznie (warstwa wiążąca). - poszerzenie i istniejąca jezdnia 612,0 x 5,5 + 7,74 x 4 = 3396, 96 m2; - zjazdy publiczne /2,0 x 5,0 + 2 x 5,38/ x 4 = 83,04 m2	m2		
		3480.0	m2	3480.000	
				RAZEM	3480.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 230	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych (warstwa wiążąca) emulsją asfaltową. jw.	m2		
		3480.0	m2	3480.000	
				RAZEM	**3480.000**
3		**NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00**			
24 d.3	BCD IV/ 65/2008 Lp. 370	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. j.w.	m2		
		3480.0	m2	3480.000	
				RAZEM	**3480.000**
25 d.3	BCD IV/ 65/2008 Lp. 380	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej, dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - poszerzenie i istniejąca jezdnia 612,0 x 5,5 + 7,74 x 4 = 3396, 96 m2; - zjazdy publiczne 83,04 m2	m2		
		3480.0	m2	3480.000	
				RAZEM	**3480.000**
26 d.3	BCD IV/ 65/2008 Lp. 430	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem / zjazdy/	m2		
		108.7	m2	108.700	
				RAZEM	**108.700**
27 d.3	BCD IV/ 65/2008 Lp. 429	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem , kostka pochodząca z rozbiórki (dot. dz.322/1; nr 105; dz. 329, 338, 332/14)	m2		
		181.0	m2	181.000	
				RAZEM	**181.000**
4		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.03.01**			
28 d.4	BCD IV/ 65/2008 Lp.490	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym grubość warstwy 10 cm, rozścielenie i zagęszczenie. - pobocze po stronie lewej ul. Św. Jana 459,0 m2 459,0 x 0,1 = 45,9 m3	m3		
		45.9	m3	45.900	
				RAZEM	**45.900**
29 d.4	BCD IV/ 65/2008 Lp. 494	Oczyszczenie wpustów ulicznych i studni chłonnych o średnicy 40 cm.	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	**4.000**
5		**OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5; D-07.00.00**			
30 d.5	BCD IV/ 65/2008 Lp. 505	Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi na przejściu dla pieszych	m2		
		8.0	m2	8.000	
				RAZEM	**8.000**
31 d.5	BCD IV/ 65/2008 Lp. 508	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	**5.000**
32 d.5	BCD IV/ 65/2008 Lp. 511	Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych ostrzegawczych typu A (trójkąt o boku 900 mm) , folia odblaskowa I generacji.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.5	BCD IV/ 65/2008 Lp. 527	Jw. typu D (prostokąt 600 x 750 mm) , folia odblaskowa I generacji	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	**4.000**
34 d.5	Wycena własna	Oznakowanie na czas wykonywania robót wg Projektu czasowej organizacji ruchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
6		**ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0; D-08.00.00**			
35 d.6	BCD IV/ 65/2008 Lp. 573	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m		
		636.0	m	636.000	
				RAZEM	**636.000**
36 d.6	BCD IV/ 65/2008 Lp. 577	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10. - krawędź jezdni 623,0 m; - zjazdy 147,0 m.	m		
		770.0	m	770.000	
				RAZEM	**770.000**
37 d.6	BCD IV/ 65/2008 Lp. 604	Ustawienie obrzeży bet. o wym 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem. - chodnik 597,0 m	m		
		597.0	m	597.000	
				RAZEM	**597.000**
38 d.6	BCD IV/ 65/2008 Lp.597	Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. kolorowej gr. kostki 6 cm na podsypce cem. - piaskowej , spiony wypełnione piaskiem. - chodnik przy jezdni 618,0 m2; - chodnik za pasem zieleni 131,0 m2	m^2		
		749.0	m^2	749.000	
				RAZEM	**749.000**

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00							
2	PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00							
3	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00							
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.03.01							
5	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5; D-07.00.00							
6	ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0; D-08.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	PRZEBUDOWA ULICY ŚWIĘTEGO JANA W BIENIEWICACH GMINA BŁONIE - DROGA BOCZNA
ADRES INWESTYCJI	:	BIENIEWICE
INWESTOR	:	GMINA BŁONIE
ADRES INWESTORA	:	05 - 870 BŁONIE, RYNEK 6
WYKONAWCA ROBÓT	:	.....
ADRES WYKONAWCY	:	.....
BRANŻA	:	DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....
DATA OPRACOWANIA : .....

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia
URZĄD MIASTA i GMINY
w Błoniu
05-870 BŁONIE, Rynek 6
SPECJALISTA
ds. dróg i mostów
Rafał Nowak

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00**			
1 d.1	BCD IV/ 65/2008 Lp. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km		
		0.14	km	0.140	
				RAZEM	**0.140**
2		**PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00**			
2 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 331	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, przygotowywanym w miejscu wbudowania, pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - droga boczna i zjazdy do posesji 899,18 x 0,1 = 89,92 m3;	m^3		
		89.92	m^3	89.920	
				RAZEM	**89.920**
3 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp.225	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie. - droga boczna 899,2 m2;	m^2		
		899.2	m^2	899.200	
				RAZEM	**899.200**
4 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 229	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową. jw.	m^2		
		899.2	m^2	899.200	
				RAZEM	**899.200**
5 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 226	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych mechanicznie (warstwa wiążąca). - droga boczna /141,5 + 44,0/ x 4,6 + 7,74 x 6 = 881,2 m2;	m^2		
		881.2	m^2	881.200	
				RAZEM	**881.200**
6 d.2	BCD IV/ 65/2008 Lp. 230	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych (warstwa wiążąca) emulsją asfaltową. jw.	m^2		
		881.2	m^2	881.200	
				RAZEM	**881.200**
3		**NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00**			
7 d.3	BCD IV/ 65/2008 Lp. 370	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. j.w.	m^2		
		881.2	m^2	881.200	
				RAZEM	**881.200**
8 d.3	BCD IV/ 65/2008 Lp. 380	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej, dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - droga boczna /141,5 + 44,0 / x 4,5 + 4,74 x 6 = 862,65 m2;	m^2		
		862.65	m^2	862.650	
				RAZEM	**862.650**
4		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.03.01**			
9 d.4	BCD IV/ 65/2008 Lp.490	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym grubość warstwy 10 cm, rozścielenie i zagęszczenie. - pobocze przy drodze bocznej 278,25 m2 278,25 x 0,1 = 27,825 m3	m^3		
		28.0	m^3	28.000	
				RAZEM	**28.000**

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00							
2	PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00							
3	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00							
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.03.01							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: