Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
roboty rozbiórkowe					
Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	m2		~33,350		
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		~42,200		
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk	m2		32,00		
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat ponad 24·cm	m2		~41,08		
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste	m2		~71,08		
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		~113,816		
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		~3,806		
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15·cm, ręcznie	m3		~6,021		
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3		20,00		
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	m3	5,00	20,00		
budowa nowych altanek					
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III	m3		~36,000		
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami	m3		9,00		
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm	t		~1,058		
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm	t		~0,682		
Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, transport betonu taczkami, japonkami	m3		29,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1·warstwa	m2		~36,000		
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną warstwę	m2		36,00		
Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0,3·m	m3		~2,920		
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5·m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa wapienna, cegła pełna	m2		~237,57		
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		~2,074		
Krokwie zwykłe o długości do 4,5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		~3,2141		
Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		~1,843		
Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		~0,269		
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		~344		
Pokrycie dachów dachówką bitumiczną, "łuska", na gwoździe	m2		344,00		
Kraty otwierane stalowe, prętowe, ponad 2·m2	m2		~16,560		
Poręcze do schodów stalowych	m		~106		
Podkłady betonowe, w budownictwie przemysłowym, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły	m3		~11,560		
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie ręczne, grunt kategorii IV	m2		~360,00		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
roboty rozbiórkowe	
budowa nowych altanek	