URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 14.03.2012 r.

WZP.271.7.2012

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego U-26/2 we wsi Witki, na odcinku około 100 m. Zaprojektuj i wykonaj.
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:

Pytanie nr 1
W jakim czasie od uzyskania wszystkich decyzji i uzgodnień Zamawiający wprowadzi wykonawcę na plac budowy?
Odpowiedź na pytanie nr 1
W ciągu 2 dni od momentu uzyskania wszystkich decyzji i uzgodnień.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur betonowych Dn 1200? Jeśli nie, jaką klasę wytrzymałości muszą posiadać zastosowane rury żelbetowe Dn 1200.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Rurociąg należy wykonać z rur kielichowych żelbetowych DN 1200, klasa I, łączonych na uszczelki gumowe.

Pytanie nr 3
W załączonej dokumentacji na „rys_ przekroj poprzecz." występują rury drenarskie PVC 200 mm w otulinie z geowłókniny i obsypce z pospółki. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zrezygnowanie z drenażu podłużnego?
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z drenażu podłużnego. Analogia jak w załączonym projekcie branży melioracyjnej.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas budowy kanału? Część zakresu, który ma omijać istniejący rurociąg przebiegać będzie praktycznie pod drogą?
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia drogi na czas budowy rurociągu.

Pytanie nr 5
Czy należy dołączyć do oferty kosztorys ofertowy na roboty budowlane oraz zakres projektowy?
Odpowiedź na pytanie nr 5
Tak.

Pytanie nr 6
Czy dokumentacje z badań geotechnicznych, o których jest mowa w punkcie 6 programu funkcjonalno-użytkowego należy przedstawić Zamawiającemu na etapie projektowania.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Tak.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza odwodnienie wykopu porą nocną z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych?
Odpowiedź na pytanie nr 7
Nie dopuszcza.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie elementów (rury Dn 1200 mm oraz studni rewizyjnych Dn 2000 mm) bez zastosowania izolacji zabezpieczających powierzchnie betonu?
Odpowiedź na pytanie nr 8
Nie dopuszcza.

Pytanie nr 9
Czy dopuszczalne jest zastosowanie zasypki składającej się częściowo z piasku i częściowo z gruntu z wykopu?
Odpowiedź na pytanie nr 9
Nie dopuszcza.

Pytanie nr 10
Czy materiał z wykopu jest do zagospodarowania przez Wykonawcę we własnym zakresie czy należy go odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego? Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu.
Odpowiedź na pytanie nr 10
Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę we własnym zakresie. Materiał z rozbiórki należy zutylizować we własnym zakresie.

Pytanie nr 11
Z jakiego materiału zbudowane jest istniejące przyłącze gazowe i wodociągowe kolidujące z projektowanym kanałem?
Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający nie ma takiej wiedzy.

Pytanie nr 12
Czy należy umocnić skarpy i dno rowu przy wlocie płytami ECO? Jeśli tak, na jakiej długości.
Odpowiedź na pytanie nr 12
Tak, na długości min 3 m.

Pytanie nr 13
Na trasie istniejącego kanału występuje studnia rewizyjna. Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie jej? Czy należy ją zdemontować ewentualnie zasypać?
Odpowiedź na pytanie nr 13
Studnię należy zdemontować i zasypać.

Pytanie nr 14
Kto poniesie koszty związane z otworzeniem istniejącej nawierzchni jezdni w miejscach ingerencji z budowanym rowem melioracyjnym? W przypadku występowania prosimy o wskazanie konstrukcji jezdni do odtworzenia wraz z grubościami?
Odpowiedź na pytanie nr 14
Koszty związane z odtworzeniem istniejącej nawierzchni jezdni w miejscach ingerencji z budowanym rowem melioracyjnym, poniesie Wykonawca budowy rurociągu. Nawierzchnię drogową należy doprowadzić do stanu sprzed robót (podbudowa z tłucznia o grubości 20 cm, warstwa wiążąca 5 cm).

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast podbudowy z betonu C8/10 - gruzu betonowego?
Odpowiedź na pytanie nr 15
Nie dopuszcza się zastosowania podbudowy z gruzu betonowego. Podbudowa betonowa C8/10 o grubości 20 cm.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mniejszej liczby niż 3 szt. studni rewizyjnych Dn 2000 mm?
Odpowiedź na pytanie nr 16
Nie dopuszcza, mają być minimum 3 studnie.

Pytanie nr 17
Prosimy o określenie zakresu - zasięgu badań w celu oceny gruntów dla potrzeb posadowienia zastawek piętrzących.
Odpowiedź na pytanie nr 17
Zakres badań będzie ujęty na etapie projektowania.

Pytanie nr 18
Uprawnienia budowlane do nadzorowania (kontrolowania) robotami budowlanymi w specjalności wodno-melioracyjnej nie są obecnie wydawane, odpowiadające nim są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności wodno-melioracyjnej, jeśli przedstawimy osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?
Odpowiedź na pytanie nr 18
Tak, Zamawiający potwierdza spełnienie takiego warunku.

Pytanie nr 19
W części VII SIWZ pkt.1 ppkt.1.1.a) Zamawiający wymaga przedstawienia referencji dotyczących wykonania przebudowy rowu melioracyjnego w zakresie zakrycia o długości co najmniej 100mb. Czy Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się referencjami dotyczącymi budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych i betonowych o średnicy min. Dn 1200 mm i długości co najmniej 100 mb
Odpowiedź na pytanie nr 19
Tak. Zamawiający uzna przytoczony warunek za spełniony.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Ponieważ zmiany treści SIWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert wyznacza się na dzień: 22.03.2012 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.03.2012 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka