Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**CPV 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu**			
1 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m^3		
		10	m^3	10.000	
				RAZEM	**10.000**
2 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m^3		
		10	m^3	10.000	
				RAZEM	**10.000**
3 d.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 10	m^3		
		10	m^3	10.000	
				RAZEM	**10.000**
2		**CPV 45111213-4 Realizacja projektu gospodarki drzewostanem w zakresie pozostałych drzew do usuniecia w czasie rewaloryzacji (klasa K0 i K(-1)) Roboty w zakresie oczyszczania terenu**			
4 d.2	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	**19.000**
5 d.2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
6 d.2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
7 d.2	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
8 d.2	KNR 2-01 0106-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	**19.000**
9 d.2	KNR 2-01 0106-02	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
10 d.2	KNR 2-01 0106-03	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
11 d.2	KNR 2-01 0106-05	Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
12 d.2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, żywopłotów i podszycia	ha		
		0.0333	ha	0.033	
				RAZEM	**0.033**
13 d.2	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m^3		
		20	m^3	20.000	
				RAZEM	**20.000**
14 d.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		10	mp	10.000	
				RAZEM	**10.000**
15 d.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		20	mp	20.000	
				RAZEM	**20.000**
16 d.2	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m^2		
		400	m^2	400.000	
				RAZEM	**400.000**
3		**CPV 45111213-4 Prace agrotechniczne-porządkowe i przygotowawcze -Roboty w zakresie oczyszczania terenu**			
17 d.3	KNR 2-21 0112-03	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m^2		
		2126	m^2	2126.000	
				RAZEM	**2126.000**
4		**CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych wraz z pracami akrotechnicznymi**			
18 d.4	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III terenu pod obsadzenia roślinne	ha		

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 9287 Użytkownik: BD Projekt Piotr Doniec

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.2126	ha	0.213	
				RAZEM	**0.213**
5		**CPV 45211360-0 Wykonanie obsadzeń - Rozwój miast**			
19 d.5	KNR 2-21 0311-07	Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	**14.000**
20 d.5	KNR 2-21 0323-06	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
21 d.5	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		1090	szt.	1090.000	
				RAZEM	**1090.000**
22 d.5	KNR 2-21 0302-04 analogia	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		1456	szt.	1456.000	
				RAZEM	**1456.000**
23 d.5	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		2016	szt.	2016.000	
				RAZEM	**2016.000**
24 d.5	KNR 2-21 0213-01	Ściółkowanie korą przekompostowaną grub.warstwy 2 cm	ha		
		0.2126	ha	0.213	
				RAZEM	**0.213**
6		**CPV 45211360-0 Pilelęgnacja w okresie gwarancyjnym - Rozwój miast**			
25 d.6	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		2016	szt.	2016.000	
				RAZEM	**2016.000**
26 d.6	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	**14.000**
27 d.6	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja drzew iglastych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
28 d.6	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja krzewów iglastych	szt.		
		1456+1090	szt.	2546.000	
				RAZEM	**2546.000**

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 9287 Użytkownik: BD Projekt Piotr Doniec