Załącznik 1

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BŁONIU

realizowanego w ramach umowy …….

Tabela 1. Koszty kwalifikowane

Lp.	Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy)	zakres rzeczowy		Koszty kwalifik.*	Wydatki kwalifik.*							
		Jednostki miary	Ilość, liczba	[w tys.zł]	[w tys. zł] poniesiony do dnia 31-12-2012		Razem rok I finansowania kwartał IV	II rok finansowania (kwartały) 2013				Razem rok II
						IV		I	II	III	IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu**											
1.1	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania											
1.1.1	Wymiana instalacji c.o.: wymiana przewodów z zaizolowaniem zgodnie z WT, wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych.	bud.										
1.2	Docieplenie											
1.2.1	Docieplenie ścian przylegających do gruntu styrodurem o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,042 W/(m*K) i grubości 0,12 m	m2										
1.2.2	Docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,042 W/(m*K) i grubości 0,16 m z wykonaniem nowego pokrycia papą	m2										
1.2.3	Docieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,042 W/(m*K) i grubości 0,15 m	m2										
1.2.4	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(m*K) i grubości 0,12 m, metodą lekką mokrą.	m2										
1.2.5	Wymiana istniejących luksferów na nowe okna w profilach plastikowych (U ≤ 2,56 W/m²K)	m2										
1.2.6	Wymiana istniejących drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe (U ≤ 1,6 W/m²K).	m2										
	RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)											

……

Podpisy