URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 14.02.2013 r.

WZP.271.1.2013

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa szaletu miejskiego przy ul. Traugutta w Błoniu, na dz. ew. Nr 49/1 i 49/2 obr. 16

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnienia następującej treści:

1. W przedmiarach nie uwzględniono konieczności zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej – czy należy je uwzględnić w kalkulacji?
   Tak w kalkulacji należy przyjąć zabezpieczenie konstrukcji poprzez malowanie jej farbą antykorozyjną
2. Czy dostawa i montaż odbojnic w śmietniku wchodzi w zakres prac? - brak w przedmiarach
   Tak-Odboje pominięto w kosztorysie jej zakres to:
   5,20+3,00+0,30+3,00+1,00+0,30=12,80 mb wykonać z rury stalowej o śr 7,5cm
3. Czy dostawa i montaż maty czyszczącej przy wejściu wchodzi w zakres prac? - brak w przedmiarach.
   Poza zakresem opracowania /wyposażenie/
4. Prosimy o podanie przykładowego gresu oraz glazury w celu określenia poziomu wymagań Inwestora.
   Przykładowy gres to NOWA GALA na ścianach 30x60 na posadzce 30x30 lub 30x60 antypoślizgowy
5. Przedmiar budowlany – poz. 26, 27, 28 – błędne wartości przedmiaru – została uwzględniona stal zbrojeniowa jedynie z pozycji projektu konstrukcyjnego o nr 8.1, 8.2, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 – stal zbrojeniowa z pozostałych pozycji nie została uwzględniona.
   W przedmiarze przyjęto całą stal zbrojeniową potrzebną do wykonania prac
6. Przedmiar budowlany – poz. 26 – dotyczy prętów o śr. 6 i 8mm – w opisie pozycji jest – stal żebrowana – w projekcie gładka – który parametr jest prawidłowy?
   Jak w przedmiarze
7. Przedmiar budowlany – poz. 30 – podkład betonowy w przedmiarze policzony o gr. 25cm, w projekcie – 12cm – który parametr jest prawidłowy?
   Jak w przedmiarze.
8. Przedmiar budowlany – poz. 34 – podana pozycja opisuje płytę żelbetową, czy chodzi o płytę betonową zbrojoną siatką o śr. 8mm i oczku 15x15cm?
   Tak
9. Przedmiar budowlany – poz. 35 – czy podana pozycja opisuje szlichtę cementową? Jeśli tak, to wg projektu warstwa ma gr. 6cm, w przedmiarze jest 8cm, pozycja nie uwzględnia konieczności zbrojenia szlichty siatką.
   Przyjąć jak w przedmiarze szlichtę o gr.8cm bez konieczności zbrojenia
10. W przedmiarze budowlanym nie uwzględniono konieczności ułożenia warstwy folii PE między styropianem i szlichtą.
    Uwzględniono w pozycji 33.

11. Przedmiar budowlany – poz. 37 – nieprawidłowa wartość przedmiaru.
    Błąd pisarski – powinno być 12,85x6,00 =m² 77,10
12. W przedmiarze budowlanym nie uwzględniono konieczności gruntowania posadzki przed ułożeniem gresu.
    Przyjąć gruntowanie posadzki o pow. 77,10 m²
13. Przedmiar budowlany – poz. 55 – pozycja nie uwzględnia konieczności dostawy płatwi IPE 140 oraz ich podniesienia i ułożenia na dachu.
    Zastosowane ceny w kosztorysie ofertowym powinny obejmować koszt transportu materiałów na plac przyobiektowy w związku z powyższym nie przysługuje dodatkowy koszt transportu
    Założenia szczegółowe do opisu przyjętej pozycji w pkt.2 podpunkt 2.7 brzmi:
    Nakłady uwzględniają uśredniony wewnętrzny transport poziomy ręczny ze składowiska przyobiektowego do miejsca wbudowania oraz transport pionowy ręczny na wysokość do 20m - w związku z powyższym dodatkowe gratyfikacje za podniesienie i ułożenie nie przysługują
14. Przedmiar budowlany – poz. 58 – pozycja nie uwzględnia konieczności dostarczenia blachy trapezowej.
    Jak w poz.13
15. Warstwy wierzchnie dachu – nie uwzględniono w przedmiarze budowlanym konieczności wykonania warstwy „deski" z wełny szklanej o gr. 2cm oraz dwóch warstw papy asfaltowej modyfikowanej SBS.
    Pominięto omyłkowo w kosztorysie inwestorskim w związku z powyższym należy doliczyć jako roboty do kosztorysu roboty:
    Ułożenie warstwy „deski" z wełny szklanej o gr.2 cm oraz pokrycie dachu 2xpapą termozgrzewalną
16. Przedmiar budowlany – poz. 62 – pozycja opisuje ściankę g-k na ruszcie stalowym 100, natomiast wg projektu powinna być na ruszcie stalowym 50 – który parametr jest prawidłowy?
    Jak w przedmiarze
17. Przedmiar budowlany – poz. 69 – błędny przedmiar – przyjęto tylko 1szt. dybla na 1m2 ocieplenia.
    Zwiększyć ilość dybli 5-cio krotnie w stosunku do przyjętego w kosztorysie Inwestorskim
18. Przedmiar budowlany – poz. 78, 97 – zastosowano analogię - czy pozycja uwzględnia również malowanie boni z listew PCW?
    Należy doliczyć
19. Przedmiar budowlany – poz. 84 – w przedmiarze rynny blaszane o śr. 12cm, w projekcie z PCW o śr. 15cm – który opis jest prawidłowy?
    Przyjąć jak w przedmiarze
20. Przedmiar budowlany – poz. 91 – jaka grubość styropianu została przyjęta w pozycji? Wg projektu grubość ocieplenia budynku istniejącego jest zróżnicowana.
    Przyjąć jak w przedmiarze
21. W przedmiarze budowlanym nie uwzględniono konieczności wykonania okładziny z płytek ceramicznych na ścianie zewnętrznej budynku istniejącego – ściana WŚ4.
    Pomyłka na rysunku w projekcie, na ścianie WŚ4 nie występuje okładzina z płytek
22. Przedmiar budowlany – poz. 101 – wg przedmiaru rury spustowe blaszane o śr. 15cm, wg projektu z PCW o śr. 12cm – który opis jest prawidłowy?
    Jak w przedmiarze
23. Przedmiar budowlany – poz. 137 – czy w przedmiarze uwzględniono konieczność wykonania obrzeża betonowego dla opaski?
    Obrzeże ujęte w pozycji 116

24. Przedmiar sanitarny – brak pozycji uwzględniającej dostawę i montaż blatu pod umywalki – czy dostawa i montaż blatu wchodzi w zakres prac?
    Doliczyć do kosztorysu ofertowego
25. Czy dostawa i montaż przewijaka wchodzi w zakres prac? - brak w przedmiarach
    Poza zakresem opracowania –wyposażenie obiektu
26. Przedmiar elektryczny – poz. 74 – jaką długość przewodów dla kompletu przewodów przyjęto do kalkulacji?
    Zgodnie z przedmiarem robót
27. Zwracamy się do Państwa z pytaniem, czy złożenie oferty na wykonanie robót polegających na budowie szaletu w Błoniu, zawierającej kosztorys ofertowy odbiegający treścią od przedmiarów załączonych do dokumentacji przetargowej, będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.
    Przedmiary robót ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny oferty. Przedmiary robót załączono, jako dokumenty pomocnicze i odstępstwa w sporządzonych kosztorysach nie stanowią podstawy do odrzucenia oferty.

Wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian przy sporządzeniu oferty przetargowej, Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert**.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 18.02.2013 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2013 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka