OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 81076 - 2014
data zamieszczenia: 11.03.2014 r.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43170 - 2014 data 06.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Błonie, Rynek 6, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie, tel. 022 7253004, 7253006, fax. 022 7253067.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i remont budynku hali sportowej LKS OLYMP, położonej przy ul. Lesznowskiej 15A, działka nr 3 obręb 0006 w Błoniu. Zakres inwestycji przewiduje m.in.:

1. wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich,
2. naprawę spękanych zewnętrznych ścian budynku,
3. wzmocnienie fundamentów budynku w miejscach spękanych ścian zewnętrznych,
4. wykonanie nowej pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów obiektu,
5. wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz drzwi zewnętrznych od strony północnej i południowej obiektu,
6. wykonanie opaski drenażowej z grysu przesiąkliwego wokół budynku,
7. wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych obiektu wraz z wykonaniem nowej kolorystyki,
8. wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiekcie wraz z wymianą lamp w hali sportowej,
9. wykonanie nowej instalacji odgromowej,
10. pomalowanie ścian i sufitów w hali sportowej i w pomieszczeniach przybudówek,
11. pomalowanie konstrukcji dachowej - dźwigarów poprzez jej konserwację farbami antykorozyjnymi,
12. wykonanie naprawy wypraw tynkarskich kominów z cegieł oraz czapek kominowych,
13. rozbiórka ścianek (4 szt.) i daszków (2 szt.) przy wejściach do budynku. Montaż nowych daszków systemowych nad wejściami głównymi (2 szt.),
14. opracowanie charakterystyk energetycznych budynku..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres inwestycji przewiduje m.in.:

1. wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich,
2. naprawę spękanych zewnętrznych ścian budynku,
3. wzmocnienie fundamentów budynku w miejscach spękanych ścian zewnętrznych,
4. wykonanie nowej pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów obiektu,
5. wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz drzwi zewnętrznych od strony północnej i południowej obiektu,

6. wykonanie opaski drenażowej z grysu przesiąkliwego wokół budynku,

7. wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych obiektu wraz z wykonaniem nowej kolorystyki,

8. wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiekcie wraz z wymianą lamp oświetleniowych w hali sportowej i we wszystkich pomieszczeniach przybudówek zaplecza,

9. wykonanie nowej instalacji odgromowej dla obiektu,

10. pomalowanie ścian i sufitów w hali sportowej i w pomieszczeniach przybudówek,

11. pomalowanie konstrukcji dachowej - dźwigarów poprzez jej konserwację farbami antykorozyjnymi,

12. wykonanie naprawy wypraw tynkarskich kominów z cegieł oraz czapek kominowych,

13. rozbiórka ścianek (4 szt.) i daszków (2 szt.) przy wejściach do budynku. Montaż nowych daszków systemowych nad wejściami głównymi (2 szt.),

14. opracowanie charakterystyk energetycznych budynku,

15. przebudowa wejść głównych do budynku - wyburzenie (daszków i ścianek) wraz z wykonaniem zewnętrznego prostego podjazdu dla osób niepełnosprawnych powiązanego z ciągiem pieszym z kostki np. Bauma,

16. montaż daszków ochronnych modułowych z (poliwęglanu, leksanu) nad wejściami do budynku,

17. montaż folii antywłamaniowej na wszystkich oknach parteru budynku,

18. wykonanie kompleksowej modernizacji wszystkich sanitariatów i szatni w obiekcie wraz z przystosowaniem jednej łazienki na poziomie parteru od strony wschodniej dla osób niepełnosprawnych,

19. wykonanie modernizacji klatek schodowych i korytarzy: strona wschodnia - wykończenie płytkami ceramicznymi oraz poszerzenie ciągu pieszego do szerokości 1,20 cm; strona zachodnia - wykończenie posadzki masą żywiczną antypoślizgową,

20. cyklinowanie posadzek wraz z położeniem lakieru w hali sportowej, na antresolach i w sali konferencyjnej na I piętrze,

21. przedłużenie drabin i uchwytów lamp zewnętrznych,

22. odnowienie parapetów wewnętrznych wszystkich okien,

23. skrócenie dopasowanie przęseł ogrodzenia przy obiekcie od strony zachodniej i wschodniej,

24. obudowa istniejących instalacji wod-kan płytą GK na ruszcie stalowym,

25. kompleksowy remont siłowni wraz z nowym pomostem do podnoszenia ciężarów i wyposażeniem siłowni w specjalistyczne urządzenia oraz wymiana posadzki (parkietu) w sali treningowej zgodnie z rysunkiem 2 i przedmiarem robót poz. 84 i 90,

26. wykonanie wymiany i przystosowanie instalacji wod-kan dla nowych urządzeń sanitarnych wraz z wymianą armatury w pomieszczeniach WC w przybudówkach zaplecza na poziomie parteru i piętra budynku. Instalacje wod-kan dla istniejących urządzeń pozostają bez zmian poza wykonaniem jednego nowego WC dla osób niepełnosprawnych.

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka