Przedmiar robót

Remont elewacji i wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 13 w Błoniu

Data: 2014-03-20
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45410000-4 Tynkowanie
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
Lokalizacja: ul. Rynek 13 w Błoniu
Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Błoniu ul. Poniatowskiego 12b

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Remont elewacji i wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 13 w Błoniu					
1 dach i elewacja					
1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku			59,65		m
1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku			26,3		m
1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku					
parapety - I piętro	18,4*0,25	= 4,600000			
pas podrynnowy	81,25*0,25	= 20,312500			
gąsiory	39,0*0,3	= 11,700000			
obróbki kominów	36,8*0,25	= 9,200000			
	Ogółem:	45,813	45,813		m2
1.4 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - analogia			425,7		m2
1.5 KNRW 401/627/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solnymi), 2-krotna, bale i krawędziaki			425,7		m2
1.6 KNRW 401/627/3 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solnymi), 2-krotna, deski i płyty			425,7		m2
1.7 KNR 912/203/3 (2) Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia wiatroizolacyjna			425,7		m2
1.8 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm			425,7		m2
1.9 KNR 202/410/4 mocowanie kontrłat połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm - analogia			425,7		m2
1.10 KNRW 202/511/1 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe			425,7		m2
1.11 KNRW 202/511/2 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory			39,0		m
1.12 NNRNKB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm					
kominy i wyłazy	36,8*0,25	= 9,200000			
parapety	31,0*0,25	= 7,750000			
pas podrynnowy i nadrynnowy	(80,4*0,25)*2	= 40,200000			
gzyms + obróbka cokołu	96,0*0,25	= 24,000000			
	Ogółem:	81,150	81,150		m2
1.13 KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm- analogia			59,65		m
1.14 KNR 202/510/3 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm- analogia			34,0		m
1.15 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie			8,65		m
1.16 KNRW 202/1016/7 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy			2		szt
1.17 KNR 401/735/7 (1) Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III- kominy			19,33		m2
1.18 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, elewacje - beton			19,33		m2
1.19 KNRW 401/203/13 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych czapek kominowych			6,15		m2
1.20 KNRW 401/438/4 Rozebranie płyt styropianowych, demontaż ocieplenia - analogia			292,4		m2
1.21 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- elewacja frontowa i szczytowa			41,8		m2
1.22 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach			157,15		m2
1.23 KNRW 401/324/3 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, narożników stalowych- analogia			6	2	szt
1.24 KNR 401/308/1 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości 1˙szt- przyjęto szacunkowo do weryfikacji po wykonaniu odkuć odpażonych tynków			30		szt
1.25 KNR 401/308/2 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3˙szt - przyjęto szacunkowo do wetyfikacji po wykonaniu odkuć odpażonych tynków			10		szt
1.26 KNRW 401/324/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych			5		szt

	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1.27	KNR BC 2/606/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką, mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża-analogia 157,15+86,0+147,9+58,5 = 449,550000 Ogółem: 449,550	449,550		m2
1.28	KNR 401/621/5 zabezpieczenie scian preparatem grzybobójczym, ponad 5˙m2, 2-krotnie - analogia	449,55		m2
1.29	KNR BC 2/130/1 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem Aso-Unigrund-K przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie	449,55		m2
1.30	KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną -gzymsy analogia	20,5		m2
1.31	KNR 1312/802/2 Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III	449,55		m2
1.32	KNNR 2/1405/2 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbami, analogia	449,55		m2
1.33	KNNRW 3/1205/2 (1) Zabezpieczenie powierzchni ścian przeciw "graffiti", wykonanie powłok gruntujących, krycie powierzchni gładkiej i skośnej, wałkiem, żywica bezbarwna	161,15		m2
1.34	KNNRW 3/1206/2 (1) Zabezpieczenie powierzchni ścian przeciw "graffiti", jedna warstwa lakieru na przygotowanym podłożu, powierzchnie gładkie i skośne, lakier nakładany wałkiem, lakier 2-składnikowy	161,15		m2
1.35	KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2- krata elewacja szczytowa	2		m2
1.36	KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2- analogia	2		m2
1.37	KNRW 202/1040/1 Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe	4		m2
1.38	NNRNKB 202/2810/1 (1) Okładziny schodów analogia	11,0		m2
1.39	NNRNKB 202/840/1 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 -cokół analogia	35,06		m2
1.40	KNRW 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15˙cm, mechanicznie-opaska betonowa	19,0		m3
1.41	KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	19,0		m2
1.42	KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	23,0		m
1.43	KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe	351,0		m2
1.44	Rusztowania ramowe - 1,00 ??? Razem (r-g) = 831 S=1 W=1.00 P=1.00 Czas pracy=r-g/(S*W)*P=831/(1*1.00)*1.00=831,00	831,00		m-g
1.45	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km	62,44		m3