URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 725 30 04, fax 022 725 30 67
(23)

Błonie, dnia 21.05.2014 r.

WZP.271.17.2014

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Rozbudowa ulicy Łąki w Błoniu, na odcinku od ulicy Grodziskiej do ulicy Poniatowskiego.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z poźn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

Pytanie nr 1:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej zagęszczenia podłoża gruntowego; w części opisowej projektu występuje Is≥1,03, a w SST Is≥1,0.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
W wykopach podłoże gruntowe powinno zostać zagęszczone do uzyskania wskaźnika Is≥1,0.

Pytanie nr 2:
Prosimy o informację czy drzewa z wycinki mają być przewiezione na plac Zamawiającego czy zagospodarowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Drzewa z wycinki należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3:
Prosimy o informację, które z materiałów rozbiórkowych mają zostać przewiezione na plac Zamawiającego? SIWZ określa jedynie, że destrukt asfaltowy oraz płyty MON są własnością Zamawiającego, brak informacji o pozostałych materiałach (płytki chodnikowe, podbudowa pod istniejącą drogą, zdemontowane ogrodzenia).

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Płyty chodnikowe i kostka należą do Zamawiającego. Wykonawca robót będzie miał w obowiązku dostarczyć materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4:
Prosimy o podanie lokalizacji placu składowego Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 5:
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę przepustów betonowych fi 600 pod zjazdami na przepusty wykonane z innego materiału?

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Decyduje Inwestor w porozumieniu z projektantem (w takich przypadkach należy rozważyć kwestie ścianek czołowych).

Pytanie nr 6:
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej geowłókniny niż GEON 500 zapisanej w projekcie?

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Inwestor dopuszcza zastosowanie innej geowłókniny o wszystkich parametrach co najmniej jak podana w projekcie lub wyższych.

Pytanie nr 7:
Prosimy o podanie rodzaju i koloru kostki betonowej przeznaczonej na nawierzchnię chodników.

Odpowiedź na pytanie nr 7:
Do wykonania chodników należy zastosować kostkę brukową koloru czerwonego. Zjazdy należy wykonać z kostki brukowej koloru grafitowego.

Pytanie nr 8:
Prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę drzew na terenie planowanej inwestycji, a jeśli Zamawiający nie posiada tegoż dokumentu, prosimy o potwierdzenie, iż jego uzyskanie jest w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 8:
Wycinka drzew wynika z decyzji ZRID.

Pytanie nr 9:
Prosimy udostępnienie rysunków projektowanych ogrodzeń panelowych do odtworzenia, lub określenie producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 9:
Producent ogrodzeń np. firma „Met Pol" lub inny producent oferujący swoje wyroby w takiej samej jakości, i o takich samych parametrach lub wyższych.

Pytanie nr 10:
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza użycie kostki np. typu Holland zamiast prefabrykowanych elementów na ściek przykrawężnikowy?

Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 11:
Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni możliwość pompowania wody z rowów do istniejącej kanalizacji deszczowej, bez ponoszenia opłat przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 11:
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 12:
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych separatorów niż zapisane w projekcie Awas NG 40 oraz Awas NG100?

Odpowiedź na pytanie nr 12:
Inwestor dopuszcza zastosowanie innych separatorów o wszystkich parametrach co najmniej jak podane w projekcie lub lepszych.

Pytanie nr 13:
Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie nr 13:
Pozwolenie na budowę zostanie przekazane Wykonawcy robót w momencie podpisania umowy.

Pytanie nr 14:
Prosimy o informację z jakiego materiału należy wzmocnić skarpy i dno rowu melioracyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 14:
Umocnienie dna i skarp rowu należy wykonać płytami betonowymi ażurowymi grubości 10 cm (do akceptacji Inwestora).

Pytanie nr 15:
Prosimy o podanie koloru nawierzchni ścieżki rowerowej.

Odpowiedź na pytanie nr 15:
Nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z asfaltu piaskowego w kolorze czerwonym (do akceptacji Inwestora).

Pytanie nr 16:
Prosimy o potwierdzenie iż w załączniku nr 6 – Wykaz zrealizowanych robót należy wymienić wyłącznie roboty potwierdzające spełnienie warunku zawartego w SIWZ Rozdział VII pkt. 2 ppkt 2.2 tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

a) dwie roboty o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, tj. robót polegających na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej, o długości min. 1 km każda, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz wartości. Do wykazanych robót należy załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

b) dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, o długości 500 mb każda, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz wartości. Do wykazanej roboty należy załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

c) jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie sieci teletechnicznej, o długości co najmniej 500 mb, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz wartości. Do wykazanej roboty należy załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

d) jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie sieci elektrycznej, o długości co najmniej 500 mb, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz wartości. Do wykazanej roboty należy załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Odpowiedź na pytanie nr 16:
Tak, potwierdzamy zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 17:

Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 7 tabeli o nazwie Kierownictwo Firmy oraz tabeli znajdującej się na drugiej stronie załącznika nr 7, bowiem jedynie tabela – Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia, jest zgodna z treścią warunku zawartego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3 gdyż wymienia ona osoby zawarte w tymże warunku. Oferent ma obowiązek w załączniku nr 7 zawrzeć informacje potwierdzające spełnianie warunku zawartego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Wykonawca ma obowiązek podać jedynie informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu odnośnie osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ w rozdz. VII pkt. 2 ppkt. 2.3. Tabela na drugiej stronie wykazu do uznania Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga wprowadzenia zmian przy sporządzeniu oferty przetargowej, Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert**.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 27.05.2014 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2014 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka