Przedmiar robót

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 5-08 0101/04 - Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym	m	70
2	KNR 5-08 0110/01 - Rury winidurowe RVS 18 układane na tynku na gotowych uchwytach	m	70
3	KNR 5-08 0207/01 - Wciąganie do rur przewodów YDY2x1,5mm2	m	40
4	KNR 5-08 0207/01 - Wciąganie do rur przewodów YDY3x1,5mm2	m	30
5	KNR 5-08 0201/05 - Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze do konstrukcji	m	30
6	KNR 5-08 0214/01 - Układanie na konstrukcji z mocowaniem na uchwytach opaskowych przewodó OMY2x1,5mm2	m	30
7	KNR 5-08 0301/21 - Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu betonowym	szt	1
8	KNR 5-08 0309/06 - Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szt	1
9	KNR 5-08 0401/09 - Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu betonowym	szt	1
10	KNR 5-08 0403/01 - Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej	szt	1
11	KNR 7-08 0903/03 - Montaż króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwintowanym	szt	4
12	KNR 5-08 0404/09 - Montaż rozdzielnicy TCO	kpl	1
13	KNR 5-08 0602/09 - Układanie w budynkach w ciągach poziomych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem ręcznym	m	30
14	KNR 5-08 0812/01 - Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	90
15	KNR 5-08 0815/16 - Podłączenie silników w obudowie normalnej kablami 3-żyłowymi miedzianymi o przekroju do 6mm2	szt	2
16	KNR 5-08w 0901/01 - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych	pomiar	8
	Nr ST: 2.1.7.		
17	KNR 5-08w 0902/01 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar	8
	Nr ST: 2.1.7.		
18	KNR 5-08w 0902/05 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego	pomiar	4
	Nr ST: 2.1.7.		
19	KNR 4-03 1205/01 - Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	4
20	KNR 4-03 1207/01 - Badanie silnika asynchronicznego o mocy do 10kW	szt	2

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bednarka ocynkowana FeZn25x4mm	m	31,200		
2	Farba olejna	dm3	0,050		
3	Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne 1-fazowe IP 54	szt	1,020		
4	Kołki rozporowe plastykowe	szt	149,000		
5	Końcówki kablowe 1,5mm2	szt	6,000		
6	Króćce termometryczne ujęto w części technologicznej	szt	4,000		
7	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5mm2	m	31,200		
8	Przewód kabelkowy YDY2x1,5mm2	m	41,600		
9	Przewód OMY 2x1,5mm2	m	31,200		
10	Rury winidurowe RVS 18	m	72,800		
11	Skrzynka rozdzielcza TCO wg schematu i rysunku wyposażenia	kpl	1,000		
12	Uchwyty opaskowe PCV	szt	81,000		
13	Uchwyty	szt	147,000		
14	Wkręty do drewna	szt	2,000		
15	Wsporniki ścienne	szt	30,300		
	Razem				