OKRESOWA KONSERWACJA POTOKU JELONEK ORAZ ROWU OTWARTEGO NA OS. HUTNIK II W STALOWEJ WOLI

PRZEDMIAR ROBÓT

A.	Konserwacja potoku Jelonek – I etap		
poz.	podstawa wyceny	opis	ilość
1.	KNR 1501-0114-04000	wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp	15000 m^2
2.	KNR 1501-0115-02000	wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2 m	15000 m^2
3.	KNR 201-0109-02000	ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników	0,10 ha
4.	KNR 1501-0108-04100	oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1,00 m, gł. zamulenia do wys. 1/2 średnicy	18 m
5.	KNR 1501-0115-09000	hakowanie roślin przy zarośnięciu powierzchni lustra powyżej 60%	2000 m^2
6.	KNK 211-0926-0601	ręczne odmulenie cieku, gł. do 1m, szer. dna cieku – 1,4 m, gł. odmulania – 10 cm	1700 m^2
7.	KNK 211-0926-0602	ręczne odmulenie cieku, gł. do 1m, szer. dna cieku – 1,4 m, gł. odmulania – 20 cm	800 m^2
8.	Kalkulacja indywidualna	wywóz skoszonej trawy i chwastów	całość
9.	Kalkulacja indywidualna	wywóz zebranych z potoku śmieci i odpadów	całość
B.	**Konserwacja rowu otwartego na os. Hutnik II**		
poz.	podstawa wyceny	opis	ilość
1.	KNR 1501-0114-03000	wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp	3200 m^2
2.	KNR 1501-0115-02000	wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2 m	3200 m^2
3.	KNR 1501-0108-04000	oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1,00 m, gł. zamulenia do wys. 1/3 średnicy	12 m
4.	KNR 1501-0115-07000	hakowanie roślin przy zarośnięciu pow. lustra do 30%	400 m^2
5.	KNK 211-0926-0401	ręczne odmulenie rowu, gł. rowu do 1m, szer. dna rowu –1,0 m, gł. odmulania – 10 cm	400 m^2
6.	Kalkulacja indywidualna	wywóz skoszonej trawy i chwastów	całość
7.	Kalkulacja indywidualna	wywóz zebranych z rowu śmieci i odpadów	całość
C.	**Konserwacja rowu otwartego wzdłuż ogrodzenia Elektrowni Stalowa Wola**		
poz.	podstawa wyceny	opis	ilość
1.	KNR 1501-0114-04000	wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych z dna i skarp	1760 m^2
2.	KNR 1501-0115-02000	wygrabienie wykoszonych porostów z dna i skarp o szer. ponad 2 m	1760 m^2
3.	Kalkulacja indywidualna	wywóz skoszonej trawy i chwastów	całość
4.	Kalkulacja indywidualna	wywóz zebranych z rowu śmieci i odpadów	całość
D.	**Konserwacja potoku Jelonek oraz rowu obok Elektrowni Stalowa Wola – II etap**		
poz.	podstawa wyceny	opis	ilość
1.	KNR 1501-0114-04000	wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp	16760 m^2
2.	KNR 1501-0115-02000	wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2 m	16760 m^2
3.	KNR 1501-0115-09000	hakowanie roślin przy zarośnięciu pow. lustra powyżej 60%	2000 m^2

4.	Kalkulacja indywidualna	wywóz skoszonej trawy i chwastów	całość
5.	Kalkulacja indywidualna	wywóz zebranych z rowu śmieci i odpadów	całość

Pieczęć oferenta