Przedmiar robót

Modernizacja skrzyżowania ul. Ofiar Katynia, Solidarności i Mickiewicza w Stalowej Woli

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60802-040-050*	*Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm*	*m2*	*95,00*
2	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60802-020-050*	*Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm*	*m2*	*125,00*
3	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10103-020-020*	*Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 16-25 cm*	*szt*	*1,00*
4	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10105-020-020*	*Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm*	*szt*	*1,00*
5	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10103-030-020*	*Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 26-35 cm*	*szt*	*1,00*
6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10105-030-020*	*Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm*	*szt*	*1,00*
7	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10103-050-020*	*Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 46-55 cm*	*szt*	*1,00*
8	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10105-050-020*	*Ręczne karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm*	*szt*	*1,00*
9	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10103-070-020*	*Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 66-75 cm*	*szt*	*3,00*
10	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10105-070-020*	*Ręczne karczowanie drzew o średnicy 66-75 cm*	*szt*	*5,00*
11	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10107-010-164*	*Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km*	*m-p*	*19,00*
12	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10107-040-164*	*Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (wsp. RMS = 3)*	*m-p*	*19,00*
13	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10107-020-164*	*Wywożenie karpiny na odległość do 2 km*	*m-p*	*17,00*
14	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10107-030-164*	*Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km*	*m-p*	*25,00*
15	***wg nakładów***	*Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy*	*m-p*	*42,00*

	rzeczowych *KNNR 10107-050-164*	*dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (wsp. RMS = 3)*		
16	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60805-080-050*	*Rozebranie chodników z kostki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)*	*m2*	*116,00*
17	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60806-080-040*	*Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej*	*m*	*161,00*
18	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60806-020-040*	*Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej*	*m*	*22,00*
19	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 51403-010-020*	*Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych o długości 10 m z wywiezieniem (analogia)*	*szt*	*1,00*
20	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60101-020-050*	*Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego*	*m2*	*854,00*
21	***wg nakładów rzeczowych*** *ana1iza własna-060*	*Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl.do 10 km. Grunt kat.I-II*	*m3*	*171,00*
22	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60113-010-050*	*Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm*	*m2*	*816,00*
23	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60113-030-050*	*Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm*	*m2*	*19,00*
24	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60404-050-040*	*Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową*	*m*	*485,00*
25	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60403-040-040*	*Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej*	*m*	*22,00*
26	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60502-040-050*	*Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem*	*m2*	*245,00*
27	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60502-04010-050*	*Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem*	*m2*	*525,00*
28	***wg nakładów rzeczowych***	*Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-*	*m2*	*102,00*

	KNNR 60502-020-050	*piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka brukowa z rozbiórki)*		
29	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-210218-02-060*	*Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim*	*m3*	*38,00*
30	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-210404-03-052*	*Wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem. Kategoria gruntu I-II*	*ha*	*0,03*