Stalowa Wola 29.07.2010r

Wykaz przystanków na terenie Miasta Stalowa Wola na których będą usytuowane zakupione wiaty przystankowe.

| Lp. | Nazwa przystanku | | Stan obecny | Wymiary powierzchni do utwardzenia pod wiatę przystankową (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ul. Czarnieckiego Działki – Zasanie | kier. Pysznica | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 2 | ul. Czarnieckiego Działki – Zasanie | kier. ul. Poniatowskiego | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 3 | ul. Sosnowa - Leśniczówka | | Słupek | 420 x 190 |
| 4 | ul. Sandomierska-Ziołowa | kier. Rozwadów | Wiata blaszak | 420 x 600 |
| 5 | ul. Mireckiego | | Słupek | 420 x 190 |
| 6 | ul. KEN – Rondo | kier .ul. Poniatowskiego | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 7 | ul. KEN –Hotel Stal | kier.al. Jana Paw a II | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 8 | ul. Mickiewicza- LO | kier .ul. Staszica | Wiata stalowo- drewniana | Jest płyta betonowa |
| 9 | ul. Niezłomnych- FRAC Delikatesy | kier. ul. Przemysłowa | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 10 | ul. Okulickiego- ZBR | kier .ul. Popiełuszki | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 400 |
| 11 | ul. Ofiar Katynia-Fabryczne | kier. ul. KEN | Wiata stalowo- drewniana | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 12 | ul. Ofiar Katynia - Polserwis Renault | kier. ul. KEN | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 360 |
| 13 | ul. Ofiar Katynia-Jubilat | kier. ul. HSW | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 300 |
| 14 | ul. Os. Posanie | kier. Brandwica | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 400 |
| 15 | ul. Os. Piaski | kier. ul. Sikorskiego | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 16 | ul. Os. Sochy | kier. Charzewice | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 400 |
| 17 | ul. Os. Hutnik-Chyły | kier. ul. Solidarności | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 18 | ul. Oś. Hutnik-Bloki | kier. ul. Solidarności | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 19 | ul. Popiełuszki-Apteka | kier. ul. Żwirki i Wigury | Wiata stalowo- drewniana | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 20 | ul. Popiełuszki-Poczta | kier. ul. Okulickiego | Wiata stalowo- drewniana | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 21 | ul. Popiełuszki-Bank | kier. ul. Staszica | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 440 |
| 22 | ul. Podleśna | kier. ul. 1go Sierpnia | Wiata stalowo- drewniana | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 23 | ul. Podleśna-Dom Dziecka | kier. ul. Niezłomnych | Wiata stalowo- drewniana | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 24 | ul. Poniatowskiego-Skarpa | kier. ul. Czarnieckiego | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 25 | ul. Poniatowskiego-Justyna | kier. ul. Czarnieckiego | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 26 | ul. Poniatowskiego-Skarpa | kier. ul. KEN | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 500 |
| 27 | ul. Przemysłowa | kier. ul. Niezłomnych | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 400 |
| 28 | ul. Przemysłowa-CPN | kier. Rozwadów | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 400 |
| 29 | ul. Sandomierska-Muzeum | kier. Rozwadów | Wiata stalowo- drewniana | 420 x 190 |
| 30 | ul. Żwirki i Wigury | kier. ul. Czarnieckiego | Wiata stalowo- drewniana | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ul. Żwirki i Wigury | kier. ul. Mickiewicza | Wiata stalowo- drewniana | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 32 | ul. Kwiatkowskiego – HSW | kier. ul. Orzeszkowej | Słupek | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 33 | ul. Kwiatkowskiego – HSW | kier. ul. Mickiewicza | Słupek | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 34 | ul. Brandwicka – Os. Karnaty | kier. Rozwadów | Słupek | 420 x 490 |
| 35 | ul. Brandwicka – Podskarpowa | kier. Rozwadów | Słupek | 420 x 190 |
| 36 | ul. Brandwicka – Os. Charzewice | kier. Rozwadów | Słupek | 420 x 400 |
| 37 | ul. Brandwicka – SLOVRUR | kier. Rozwadów | Słupek | 420 x 490 |
| 38 | ul. Okulickiego Bank Spółdzielczy | kier. ul. Rozwadów | Wiata stalowo- drewniana | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 39 | al. Jana Pawła II Poręby 1 | kier. Rozwadów | Słupek | 420 x 190 |
| 40 | ul. Kwiatkowskiego - Urząd Skarb | kier. HSW | Słupek | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 41 | ul. Kwiatkowskiego-Urząd Skarb | kier. ul. Mickiewicza | Słupek | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 42 | ul. Kwiatkowskiego - Wodex | kier. ul. Mickiewicza | Słupek | Stopa fundamentowa (30x30x60) -6szt. |
| 43 | ul. Tołwińskiego- Technocentrum | kier. ul. Mireckiego | Słupek | 420 x 190 |
| 44 | ul. Tołwińskiego - Eurometal | kier. ul. Grabskiego | Słupek | 420 x 190 |
| 45 | ul. Orzeszkowej- SP ZOZ | kier. ul. Kwiatkowskiego | Słupek | 420 x 190 |

W przypadku mocowania wiat przystankowych na stopach fundamentowych należy :

- zdjąć kostkę z miejsc w których będą stopy fundamentowe

-ułożyć kostkę wokół stóp fundamentowych